



## **PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018**

### **1. OBJETO DEL CONTRATO**

Es objeto de este procedimiento es fijar las condiciones técnicas particulares para el arrendamiento y servicio de las instalaciones eléctricas provisionales y alumbrado ornamental para llevar a cabo la ejecución de la Navidad en los núcleos urbanos de Las Lagunas, La Cala y Mijas Pueblo, así como la enumeración de la normativa legal a las que se ha de ajustar para la ejecución de la instalación para el ejercicio de 2017.

La prestación del arrendamiento y servicio se efectuará con arreglo a las condiciones que aquí se establecen, de las que se derivan los derechos y obligaciones para ambas partes contratantes.

### **2. JUSTIFICACIÓN**

Al no disponer el Ayuntamiento de Mijas de medios personales ni materiales suficientes para las instalaciones eléctricas del alumbrado ornamental de navidad, incluidas en este pliego, se hace necesaria su contratación externa.

### **3. ALCANCE DEL CONTRATO**

En todos los apartados del Presente Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) se entenderá que su contenido se rige para las materias que expresan, en cuanto no se opongan a lo establecido en la legislación vigente.

Las unidades de montaje de los suministros que no se hayan especificado en este PPT, se ejecutarán de acuerdo con lo establecido en las normas e instrucciones técnicas en vigor que sean aplicables a dichas unidades, con lo sancionado por la costumbre como reglas de buenas prácticas en las instalaciones y con las indicaciones que, sobre el particular señale la Dirección Facultativa.

El contratista atenderá a totalidad del montaje, mantenimiento y desmontaje de las instalaciones, así como el arrendamiento de los materiales necesarios para la iluminación detallada en este pliego, todas aquellas otras necesarias a los expresados fines, tales como conexiones a los circuitos particulares, colocación de postes, tubos, tensores, bridas de sujeción, liras, programación de relojes, etc. Se podrán solicitar planos de ubicación y emplazamiento de



## **PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018**

las instalaciones municipales al departamento Técnico correspondiente, en caso de resultar adjudicatario.

Las operaciones de encendido y apagado de todo el alumbrado ornamental, así como la guarda del correcto comportamiento de las instalaciones de este pliego durante el período de encendido ornamental de la navidad 2017/2018, con un plazo de asistencia máximo de media hora.

El Contratista asumirá las responsabilidades del Coordinador de Seguridad y Salud, cuidando que las instalaciones se realicen de acuerdo a las prescripciones establecidas en la Ley 31/95 y reglamentos que la desarrollan, y deberá adjuntar, en caso de resultar adjudicatario, el acta de aprobación del plan de seguridad y salud ante la delegación de Trabajo correspondiente.

Asimismo, el Contratista será el responsable de los accidentes que pudieran producirse en el desarrollo de la instalación por impericia o descuido, y de los daños que por la misma causa pueda ocasionar a terceros.

Teniendo en cuenta la singularidad de las instalaciones eléctricas y especiales, éstas deberán ejecutarse por especialistas de acreditada cualificación.

El contratista General, no podrá subcontratar estas instalaciones a ningún instalador sin la autorización previa de la Dirección Facultativa. Asimismo, es precisa esta aprobación para cualquier subcontrato parcial realizado por el contratista general, o por el instalador subcontratista de la instalación.

El personal que ejecute la instalación deberá estar formado en cuanto a prevención de riesgos laborales se refiere y a toda aquella materia que sea específicamente requerida para la ejecución de la instalación, debiendo la empresa presentar documentación acreditativa al respecto en el momento del estudio de la oferta, así como indicar los recursos preventivos que dispondrá para este contrato.

Es obligación del Instalador mantener limpias las instalaciones y sus alrededores de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la instalación ofrezca un buen aspecto y quede instalada en las condiciones de seguridad y ornato adecuadas.

Cada sector partirá directamente de los puntos de conexión establecidos por el Ayuntamiento de Mijas, y llegarán hasta una caja estanca con cortacircuitos fusibles calibrados y relojes específicos para esa alimentación, que también deberá instalar la empresa contratista.

Los conductores aéreos, así como cualquier arco y componente de la instalación, deben situarse como mínimo a 6m del suelo en su parte más baja, sobre caminos o zonas donde puedan circular vehículos.



## **PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018**

### **4. RIESGO Y VENTURA**

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, por lo que no tendrá derecho a indemnizaciones por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados.

### **5. GARANTÍA DE LA INSTALACIÓN**

Cuando la instalación de los adornos navideños sea incorrecta o defectuosa y como consecuencia se produzca un error de la instalación que provoque el apagado del mismo o una situación de riesgo eléctrico o mecánico, la instaladora tendrá que responder a tal defecto de forma inmediata a modo de garantía sobre la instalación.

La empresa contratista tendrá que entregar un certificado de estabilidad y solidez de la instalación, así como un certificado de instalación eléctrica en el que se incluya la seguridad eléctrica una vez terminado el montaje.

De acuerdo con la ley 23/2003, de 10 de Julio, que regula las garantías sobre un bien adquirido, si la instalación incorrecta del bien ornamental conlleva a una avería que anule el plazo legal de garantía del adorno navideño, el instalador deberá responder a la misma con las mismas condiciones que el elemento tenía previamente.

### **6. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS OBLIGATORIOS**

La presente licitación afecta a la instalación y conservación de instalaciones eléctricas eventuales a arrendar para el alumbrado ornamental de la Fiesta de Navidad del año 2017/2018, que seguidamente se detallan:

- Suministro de arcos, figuras y motivos similares o equivalentes a los establecidos en el presente pliego de prescripciones técnicas, que cuenten con las debidas homologaciones y marcados CE, y que coincidan con los motivos detallados en los planos en cuanto a la cantidad, calidad estructural y técnica, estructura de aluminio, hilo y lámparas de led, número de lámparas equivalente, potencias similares, etc.
- Montaje, mantenimiento y desmontaje incluido, del alumbrado ornamental arrendado de las Fiestas de Navidad, para los núcleos urbanos de Las Lagunas, La Cala y Mijas pueblo. Los motivos de alumbrado ornamental serán facilitados/arrendados por la empresa adjudicataria.

Se consideran incluidos en este Pliego de Condiciones Técnicas el suministro por parte del adjudicatario de todos los materiales necesarios para las instalaciones de referencia: cuadros de mando y protección, módulos de medida en caso necesario, líneas eléctricas, puntas de



## **PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018**

lanza, postes de madera y sustentación, el transporte de estos materiales hasta el lugar de su instalación, el montaje de los elementos accesorios y de sujeción, así como los eléctricos propiamente dichos y las pruebas de las instalaciones.

Todos los trabajos del servicio para el alumbrado de Navidad deberán hacerse en horas de no entorpecimiento al tráfico rodado; poniéndose de acuerdo con la Policía Local, en caso necesario de corte de tráfico de la calle que corresponda.

Quedarán incluidos en la presente licitación todas las adaptaciones del material para que quede debidamente suspendido y/o apoyado en condiciones de seguridad. Quedarán incluidos igualmente los movimientos de tierra o adaptación de solería y/o fachadas que se estimen necesarios para la sustentación de los motivos, debiendo dejar todo en su ser a la finalización del contrato.

Las revisiones, reparaciones y reemplazamientos de componentes, que sea necesario efectuar para su perfecto funcionamiento, están incluidas como obligaciones de conservación y mantenimiento.

### **7. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**

El contrato se ejecutará con los medios personales y materiales propios del contratista, de conformidad con lo previsto en el presente capítulo.

Los suministros y trabajos se ejecutarán de acuerdo con la organización que el contratista estime necesario, quedando garantizada la fecha de terminación de los mismos en los plazos establecidos.

Igualmente deberá el contratista atender las instrucciones que a la vista de los trabajos, dicte la Dirección Técnica designada por el Ayuntamiento y a las órdenes que por aquella puedan darse, para ejecutar o modificar algún extremo, siempre que no se alteren sustancialmente el capítulo del presente pliego, ni el presupuesto establecido.

Las omisiones en este pliego de prescripciones técnicas, que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo las instalaciones expuestas, o que por su uso y costumbres deban ser realizados, no eximen al contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de los trabajos omitidos o erróneamente descritos.

En todo caso, el contratista realizará la corrección de las anomalías detectadas de forma inmediata, o como muy tarde en el intervalo de tiempo que medie entre el apagado y el siguiente encendido.



## PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018

En los casos en que sea necesario cerrar alguna calle al tráfico nocturno por el motivo de la instalación, reparación, averías o desmontaje, se estará a lo definido en la normativa de aplicación en lo referente a señalización y balizamiento.

El adjudicatario será el único responsable de la carga de elementos en sus camiones, de su traslado y su descarga a pie de obra.

Los vehículos utilizados en el montaje y desmontaje, llevarán las señales de material reflectante y dimensiones normalizadas que exija la legislación vigente, y los trabajos se señalizarán y balizarán de acuerdo con lo establecido en las disposiciones vigentes en la materia. Las sanciones que se pudieran derivar de la infracción de normas de tráfico por parte de los vehículos de la empresa adjudicataria durante la realización de estos trabajos, serán por cuenta del adjudicatario.

### 8. REGLAMENTOS Y ORDENANZAS

Dentro del ámbito técnico se serán de aplicación los Reglamentos Técnicos y de Seguridad del Ministerio de Industria y Energía que correspondan, así como cuantas disposiciones de carácter general y particular, y de aquellos otros que en la vigencia del contrato le sean de aplicación, que se relacionan a continuación:

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aprobado por Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto, B.O.E. 224 de 18 de Septiembre de 2.003.

Referencias posteriores:

- SE MODIFICA el art. 22, la ITC BT03, SE SUSTITUYE lo indicado y SE AÑADEN las disposiciones adicionales 1 a 4, por REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo (Ref. [BOE-A-2010-8190](#)).
- SE DECLARA la nulidad del inciso 4.2.c.2 de la ITC BT-03 anexa, por SENTENCIA del TS de 17 de febrero de 2004 (Ref. [BOE-A-2004-6072](#)).
- REAL DECRETO 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. R.D. 3275/1982, de 12.11.82 del Mº de Industria y Energía y sus ITC.
- Orden de 6.07.84 del Ministerio de Industria y Energía por la que se modifican las ITC del Reglamento sobre condiciones Técnicas y Garantía de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.
- Normas UNE sobre materiales eléctricos y recomendaciones UNESA.
- Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión.
- Normas Técnicas de Prevención (NTP) editadas por el Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
- Ordenanza General de Higiene y Seguridad en el Trabajo, aprobada por Orden de 9 de Marzo de 1.971, BOE 64 y 65 de 16 y 17 de Marzo de 1.971.



## **PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018**

- Normas Técnicas de Construcción y Montaje de las Instalaciones Eléctricas de Distribución de la Compañía Sevillana de Electricidad según BOJA de 27 de Octubre de 1.989.
- Normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de Endesa Distribución. Resolución 05.05.2005, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y Minas. BOJA 7-6-2005.
- Real Decreto 1890/2008 por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de Alumbrado Exterior. Y sus ITC especialmente de la EA-01 a la EA-07.
- Normas y recomendaciones UNE, EN y CEI para temas electrotécnicos.
- Orden de 18 de Julio de 1978, por lo que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978 “Instalaciones de electricidad. Alumbrado exterior. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo”
- Normas de ventilación y acceso a ciertos centros de transformación. Res. de la DGE de 19.06.84 del Mº Industria
- Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de material plástico. Resolución de 18.01.88, de la DG de Innovación e Industria.
- Procedimiento de puesta en servicio y materiales y equipos a utilizar en instalaciones temporales de ferias y manifestaciones análogas. Instrucción 31.03.04 de la Dir. Gral. de Industria, Energía y Minas.
- Instrucción de 20 de Febrero de 2006, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, complementaria de la instrucción de 31 de Marzo de 2004 (R.D. 842/2002, de 2 de agosto) sobre procedimiento de puesta en servicio y materiales y equipos a utilizar en instalaciones temporales de ferias y manifestaciones análogas.
- Instrucción de 29 de diciembre de 2006, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, complementaria de la Instrucción de 31 de marzo de 2004, sobre procedimiento de puesta en servicio de materiales y equipos a utilizar en instalaciones temporales de ferias, verbenas, exornos navideños y manifestaciones análogas.
- Ley de Salud Laboral y Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- Ley 54/2003 del 12 de Diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.
- Real Decreto 84/1990, Estudio y Plan de Seguridad en los Centros y Locales de Trabajo.
- Real Decreto 1627/1997, 24 Octubre, Seguridad y Salud.
- Ordenanzas municipales.
- Real Decreto 138/1989 del 27 de Enero, por el que se aprueba el reglamento sobre perturbaciones radioeléctricas e interferencias

Como Normativa específica para este tipo de instalaciones, y la cual se cumple su aplicación detalladamente indicamos la siguiente:

- Instrucción Técnica Complementaria número 34 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión “Instalaciones con fines especiales ferias y stands”
- Instrucción de 29 de diciembre de 2.006, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, complementaria de la Instrucción de 31 de marzo de 2.004.
- Capítulo IX de las Normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de Sevillana Endesa “Instalaciones Eléctricas En Recintos Feriales”





## **PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018**

- o Instrucción de 31 de Marzo de 2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre procedimientos de puesta en servicios y materiales y equipos a utilizar en instalaciones temporales de ferias y manifestaciones análogas.
- o Resolución de 16 de junio de 2015, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se modifican la comunicación de puesta en funcionamiento de establecimientos e instalaciones industriales y las fichas técnicas descriptivas de instalaciones industriales a las que se contrae la presente resolución, contenidas en los Anexos I y II de la Orden de 5 de marzo de 2013, por la que se dictan normas de desarrollo del Decreto 59/2005, de 1 de marzo.

Las instalaciones objeto de este Pliego cumplirán con todos los Reglamentos y Normativas que les afectan, descritos anteriormente, y de modo especial a las que atañen a la seguridad de las personas o cosas tanto a los vinculados con la propia instalación como a las ajenas a las mismas que pudieran verse afectadas.

Por parte del contratista se cumplirán todas las prescripciones vigentes en materia de instalaciones eléctricas provisionales, respecto a la seguridad de las personas y de las cosas, especialmente en lo que atañe al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, vigente en la actualidad y del de Seguridad e Higiene en el Trabajo, respecto a los propios montadores.

Por lo que se refiere a los arcos luminosos, se colocará en posición adecuada procurando conservar una alineación lo más perfecta posible y a la altura conveniente sobre el nivel del pavimento, de tal manera que en ningún caso puedan entorpecer el paso de personas, teniendo en cuenta además la altura previsible de vehículos y carrozas de reyes previstas en los desfiles programados.

Las instalaciones deberán quedar perfectamente aisladas utilizándose para ello los medios adecuados. En este aspecto se exigirán las máximas garantías y su estricta observancia y cumplimiento, será único y exclusivo responsable el contratista de las instalaciones declinando este Ayuntamiento y sus servicios técnicos toda clase de responsabilidad.

Para la puesta en funcionamiento de las instalaciones provisionales, incluso para las pruebas, deberá haberse solicitado y obtenido el preceptivo dictamen facultativo del organismo competente, sin cuyo requisito no serán puestas en funcionamiento las instalaciones.

En todo lo no previsto en este pliego se estará a lo dispuesto en las vigentes disposiciones de aplicación al caso, especialmente en la parte referente a la seguridad de las instalaciones eléctricas y la seguridad y estabilidad de los elementos mecánicos propiamente dichos.

### **9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES**



## PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018

Las instalaciones objeto de este contrato, tanto de alumbrado ornamental como las instalaciones eléctricas han de cumplir las siguientes condiciones técnicas para su correcta instalación y funcionamiento, además de la normativa vigente que le es de aplicación a este tipo de instalaciones e indicada previamente.

El adjudicatario deberá presentar en el Ayuntamiento la debida legalización de las instalaciones ante la Delegación provincial de la consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

### **Instalación de Fiadores y Soportes:**

- Los fiadores (elementos de la instalación que soportan el peso de los arcos), llevarán aisladores adecuados en cada uno de sus extremos.
- Su instalación se realizará evitando, en la medida de lo posible, perjuicios al tráfico rodado y a los peatones. Se señalará convenientemente la zona donde se estén realizando los trabajos.
- Dispondrán de fijaciones adecuadas al peso de la estructura que han de soportar, teniendo en cuenta las condiciones del viento, que en algunas zonas de la ciudad, como en Mijas pueblo, adquieren especial relevancia. Asimismo, los cables fiadores han de ser de características adecuadas para el soporte de tensiones durante todo el período de tiempo que permanezcan en uso.
- Se evitará, en la medida de lo posible, el amarre de fiadores a balcones, báculos, tuberías y demás elementos que no permitan una fijación segura, o que causen perjuicios sobre el elemento que sujeta y a sujetar.
- En general, no se utilizarán soportes ni los elementos de alumbrado público como apoyos para la ubicación de los motivos ornamentales ni para arriostrar tensores o vientos, salvo que estén adaptados para ello. Tampoco se utilizarán los soportes de alumbrado público para situar conductores eléctricos que alimenten los motivos navideños. Excepcionalmente se podrá autorizar el uso de los soportes de alumbrado, cuando no haya otra alternativa viable, y siempre y cuando se demuestre que tal instalación no constituye peligro alguno para personas o cosas, ni se afecta a la estabilidad o el correcto funcionamiento del alumbrado.
- Se realizarán inspecciones periódicas prestando especial atención a las condiciones de las fijaciones de los fiadores, de la estructura del arco al fiador, y de los distintos elementos de las guirnaldas en sí.
- Para el montaje de los diferentes elementos se empleará la adecuada y suficiente señalización viaria, con atención especial a los posibles riesgos.

### **Instalación Eléctrica**





## PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018

- Se prestará especial atención al cumplimiento de la ITC-BT 34 del vigente REBT, que regula expresamente "la instalación de alumbrados festivos de calles, verbenas y manifestaciones análogas".
- En este tipo de instalaciones los cables empleados serán de tensión asignada mínima de 0,6/1kV. Las características constructivas vendrán definidas por las normas UNE citadas en la mencionada ITC.
- Las acometidas a las redes de la compañía suministradora se estudiarán por la empresa adjudicataria, bajo la supervisión de la coordinación municipal, de manera que realizándose las mínimas posibles, no se sobrepasen los límites de caída de tensión establecidos. Será responsabilidad exclusiva del adjudicatario, definir los puntos de conexión y la intensidad máxima admisible de las instalaciones conectadas en cada punto, con el fin de repartir las cargas y adecuarlas a la infraestructura existente, evitando en todo momento sobrecargar ninguna línea o circuito. Para ello, el adjudicatario deberá realizar un estudio de las mismas y solicitar el suministro pertinente a la compañía suministradora de acuerdo a la potencia real instalada, siendo indispensable la obtención de conformidad de la compañía para la continuación del trámite administrativo que abarque las instalaciones.
- Los cuadros generales de protección para el alumbrado de navidad se situarán en el origen de la instalación o lo más cerca posible de la misma, así como los módulos de medida en caso necesario. Estos se alimentarán a todas las calles que se proponen, estarán homologados con índice IP adecuado, permanecerán cerrados y situados a una altura del suelo que no permita la manipulación por personal ajeno a la instalación.
- Los cuadros de protección dispondrán de protección diferencial, con interruptores diferenciales de 30mA y protección individual contra sobrecargas y cortocircuitos. El interruptor magnetotérmico general, y los secundarios serán de corte omnipolar. Los conductores de acometidas y distribución a los motivos luminosos irán alejados de ventanas, balcones y en general del contacto del público.
- Salvo autorización municipal expresa, no se realizarán conexiones a las instalaciones de alumbrado público.
- Se realizarán todas y cada una de las pruebas necesarias previas a la puesta en marcha de la instalación.
- Se utilizarán relojes, preferentemente de programación digital ya programados con tiempo y carga, en todas y cada una de las alimentaciones, de acuerdo al horario de encendido y apagado indicado en su momento por la concejalía. La programación se corregirá siempre que haya una fecha especial, indicada previamente.
- El adjudicatario efectuará la comprobación y puesta a punto de las conexiones y cajas de derivación y protección, efectuando las medidas electrotécnicas que a tal efecto sean necesarias.

### **Tipología de Motivos a Instalar**

Los motivos a instalar deberán estar relacionados con los que se especifican en los planos y detalles del presente pliego y serán arrendados.



## PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018

En materia de iluminación ornamental se deberán utilizar motivos luminosos de alto valor estético, fabricados en chasis de aluminio, mimbre, con lámparas led, adornos con boas y tapices vegetales, play-light, setos vegetales, árboles, guirnaldas,...etc.

En función de la geometría de las calles y/o plazas a iluminar, siempre bajo autorización municipal, se podrán decorar báculos de alumbrado público y árboles, disponiendo todos los elementos y soluciones técnicas necesarias para minimizar la afección a los mismos.


Los arrendamientos y trabajos de este contrato se planificarán según las Unidades de Decoración Luminosa (en adelante UDL) señaladas a continuación, y que deberán cubrirse en su totalidad sin que falte presupuesto IVA incluido.

Entendemos por una UDL cualquiera de las siguientes decoraciones luminosas:

(UDL: tipo 1) Un **arco decorativo** iluminado colgado entre fachadas opuestas de una calle o adosado, con una longitud mínima idéntica a la del ancho de la calle (ver planos anexos), y con una ancho de estructura de 1,5mts. como mínimo.


- UDL tipo 1.1: Arcos de Menos de 3 metros
- UDL tipo 1.2: Arcos de 3 a 5 metros
- UDL tipo 1.3: Arcos de 5 a 7 metros
- UDL tipo 1.4: Arcos de más de 7 metros y más

Ejemplo:



(UDL: tipo 2) Un **letrero** de “Feliz Navidad” o “Felices Fiestas” o estrella colgado entre fachadas opuestas de una calle, con una longitud de al menos el 70% del ancho de la calle, y con una ancho de estructura de 1,5mts como mínimo y hasta un máximo de 2,5mts.

Ejemplo:



(UDL: tipo 3) Un **arco de farola** decorativo posado o sobre soporte vertical, a modo de banderola, con una superficie plana iluminada de al menos 1.5m de ancho y 2 m. de alto como mínimo.

Ejemplo:



(UDL: tipo 4) **Figura en volumen tridimensional** apoyada iluminada.

Tipo 4.1: Figura de menos de 3 metros de altura

Tipo 4.2: Figura de más de 3 metros de altura

Ejemplo:



(UDL: tipo 5) **Figura en volumen tridimensional** colgada iluminada, de 2mts de altura como mínimo.

Ejemplo:



## PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018



(UDL: tipo 6) **Cortinas de led** colgadas iluminadas, de 6mts de longitud y 2 altura como mínimo.

(UDL: tipo 7) **Árbol almendro de led** apoyado, de 8mts de altura mínima.  
Ejemplo:



(UDL: tipo 8) **Árbol cónico de led** de Navidad con iluminación propia, con estructura cónica y altura desde 12 metros.  
Ejemplo:





## PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018

(UDL: tipo 9) **Figura plana** apoyada, de 2mts de altura mínima.

Una UDL se formará mediante la extensión de una red de puntos de luz de uno o varios tipos de encapsulados, sobre un elemento natural o sobre una estructura fabricada en un material adecuado a las características mecánicas, físicas y estéticas que para ello se precise, con elementos decorativos de diversas formas, colores y materiales.

La estructura de una UDL podrá estar colgada, apoyada sobre otro soporte o posada en el suelo, estando incluido en los precios de los puntos de luz la parte proporcional de todos los elementos necesarios de sujeción, protección y seguridad en general.

Siempre se tendrán en cuenta por el adjudicatario cuantas prescripciones técnicas, y normativas vigentes, le sean de aplicación tanto a los aspectos mecánicos de las estructuras y sus apoyos, como a las instalaciones eléctricas. Para ello, se adoptarán cuantas medidas sean precisas, como vallas, cables fiadores de carga de rotura adecuadas, cuadros eléctricos con protecciones, etc..., todas ellas incluidas dentro del objeto de este contrato como responsabilidad del contratista y entendiéndose abonadas como una parte proporcional incluida ya en el precio de las unidades de este pliego.

Cada uno de los arrendamientos de suministros en alquiler incluyen las colocación, instalación, mantenimiento y desmontaje de puntos de luz para motivos especiales, con lámpara de tecnología led de aproximadamente 0,09w, instalado en un formato de decoración luminosa, con parte proporcional de elementos de decoración, estructura de aluminio, tirantes de acero galvanizado, aisladores, conductores, cuadros de mando y protección, acometidas, legalización, incluso montaje, conexión, desconexión, totalmente conexionado y probado, incluyendo costes de prevención de riesgos, costes directos e indirectos.

### 10. AUTORIZACIONES

El adjudicatario se compromete a la obtención, por su cuenta, de las autorizaciones de puesta en funcionamiento de las instalaciones, por parte de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

El adjudicatario deberá efectuar todas las gestiones necesarias para la obtención de las autorizaciones, licencias o permisos necesarios para la realización de los trabajos contratados, que correrán de su cuenta. En particular, en lo referente a las ocupaciones de la vía pública durante las operaciones de montaje, conservación y desmontaje, se estará a lo dispuesto por los servicios técnicos municipales.



## **PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018**

El adjudicatario deberá entregar bajo este mismo contrato los correspondientes dictámenes o boletines de las instalaciones eléctricas, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), que autorice el funcionamiento de la instalación.

El adjudicatario procederá a la desconexión inmediata de las instalaciones que incumplan lo establecido y/o supongan un peligro para las personas o cosas.

Antes de la puesta en servicio de la instalación, el adjudicatario deberá presentar a la Dirección Facultativa para cada instalación, un ejemplar del certificado de instalación y del certificado de inspección inicial, ambos documentos debidamente diligenciados por la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

Así mismo, se compromete a la obtención, en su caso, de los oportunos permisos de las comunidades de vecinos o propietarios para la eventual colocación de anclajes en las fachadas de los edificios, y en su caso, a reparar de inmediato cualquier desperfecto que se pueda producir en las mismas por efecto de la instalación de alumbrado ornamental, dando cuenta a la mayor brevedad posible de los mismos al responsable del contrato.

### **11. BOCETOS**

En relación con el alumbrado extraordinario de Navidad, a la propuesta económica habrá de acompañar un boceto de todos y cada uno de los motivos a instalar, con especificación de calles, avenidas o plazas donde se propone su instalación.

El adjudicatario adquirirá el compromiso de ejecutar el alumbrado con motivos similares o equivalentes a los seleccionados e indicados en este pliego de prescripciones, tanto en número de lámparas, como en longitud de hilos, materiales empleados, etc. Y en todo caso con dimensiones proporcionales que abarquen como mínimo el ancho del vial y los aparcamientos que en la calle existan.

### **12. MODIFICACIONES DE LAS INSTALACIONES**

El ayuntamiento podrá variar el emplazamiento y distribución de los motivos, puntos de conexión y líneas eléctricas, pero no sus características, recogidas en los bocetos una vez aprobados éstos.

La altura del montaje de los motivos será la indicada por el Ayuntamiento, en función de los gálibos oportunos para el paso de la Cabalgata de Reyes Magos, siendo como mínimo 4,6 metros medidos en el punto más desfavorable del arco o motivo ornamental. El Contratista llevará a cabo durante la ejecución del servicio cuantos replanteos parciales estime necesarios. En todos ellos deberá atenderse al replanteo general previamente efectuado, y serán de





## PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018

exclusiva responsabilidad de Contratista, siendo así mismo de su cuenta cuantos gastos se originen.

El Técnico responsable podrá en todo momento proceder a comprobar los replanteos hechos por el contratista, siendo obligación del contratista facilitar a su cargo todo el personal y cuantos elementos juzgue precisos el Director para realizar con la mayor seguridad la comprobación que desee.

Cuando en ésta comprobación (sea cualquiera la fecha y época en que se ejecute), se encontraran errores de cualquier clase, el Director podrá ordenar la demolición de lo erróneamente ejecutado y la restitución de todo aquello que indebidamente haya sido transformado.

### 13. SERVICIO DE GUARDIA Y MANTENIMIENTO

El adjudicatario será responsable del mantenimiento y el adecuado funcionamiento de las instalaciones objeto de este contrato, para lo cual deberá contar durante los días que se preste el servicio, con el personal, los equipos, las herramientas, vehículos, materiales y componentes necesarios, para efectuar las reparaciones de las averías o incidencias que puedan surgir, incluyendo las debidas a actos de vandalismo, así como realizar la reposición ordinaria de las instalaciones que vayan quedando fuera de servicio.

Al margen de las averías detectadas por sus propios servicios, el adjudicatario deberá comprobar y corregir, tan pronto como ello sea posible, todas aquellas anomalías que le sean puestas de manifiesto, a través de los servicios municipales o de las que pudieran tener conocimiento a través de otros medios. Para ello, el adjudicatario hará una ronda de inspección cada noche y resolverá las que pueda, informando de las anomalías al Ayuntamiento a la mañana siguiente y dejándolas reparadas antes del siguiente encendido. El adjudicatario contará con un teléfono de incidencias, disponible las 24 horas del día, para atender cualquier aviso de las anomalías por avería o accidente.

Se establece dentro del contrato como obligatorio para la empresa adjudicataria, el establecimiento de un servicio de guardia y mantenimiento, para atender cuantas incidencias se pudieran presentar en las instalaciones (tanto de alumbrado ornamental como de instalaciones eléctricas eventuales), desde el momento que se inicie el montaje hasta que finalicen las labores de desmontaje, a tal fin se diferencia entre servicio de guardia y servicio de mantenimiento.

Ambos servicios estarán formados por personal cualificado para el trabajo a desarrollar, en número suficiente a las instalaciones de referencia, y dispondrán de los medios materiales necesarios para efectuar las reparaciones necesarias o corregir cualquier tipo de anomalía.



## PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018

Desde que se inicien los trabajos de montaje o instalación, la empresa adjudicataria deberá nombrar un capataz o encargado general, que será responsable de las cuadrillas que tenga a su cargo para la ejecución de los trabajos encomendados.

Esta persona, el capataz, deberá mantener informada en todo momento a la Dirección Facultativa de la marcha de los trabajos así como de cuantas incidencias surjan, reuniéndose a tal fin cuantas veces fuera necesario.

La empresa adjudicataria deberá presentar a la Dirección Facultativa, con una antelación de siete días, antes del comienzo de la fiesta, propuesta y composición del servicio de guardia, para su estudio y aprobación.

### **Servicio de Guardia**

La empresa adjudicataria mantendrá un servicio de guardia, de presencia física, que velará por el correcto funcionamiento de las instalaciones, durante los días que éstas permanezcan en funcionamiento, incluyendo todos los días del calendario que sean de festividad local, nacional o autonómica, teniendo entre sus funciones las siguientes:

- Controlar el encendido y apagado de la instalación en el horario marcado por la Concejalía de Fiestas para el caso del alumbrado ornamental.
- Reponer las instalaciones cuando por motivo de alguna avería, una parte de las mismas estén fuera de servicio.
- Realizarán rondas periódicas, a todas y cada una de las instalaciones que se encuentren en funcionamiento, realizando labores de sustitución, mantenimiento y reparación.

El servicio de guardia dispondrá de una persona cualificada durante el tiempo de funcionamiento del alumbrado ornamental, para atender las instalaciones eléctricas, por lo que todas las incidencias o averías que se detecten o de las que se tenga conocimiento a través de la propia inspección o por avisos recibidos por otros medios, deberán ser subsanadas en un tiempo no superior a dos horas en caso de averías habituales o de fácil subsanación y como máximo a la mañana siguiente en caso de averías que provoquen la sustitución de elementos difíciles de sustituir en horarios nocturnos.

### **Servicio de Mantenimiento**

El contratista establecerá un servicio de mantenimiento que, a las órdenes del capataz, procederá a las reparaciones, reposiciones o sustituciones de aquellas instalaciones que hubieran quedado fuera de servicio por avería durante el horario de funcionamiento, y que valorando la complejidad, la seguridad, las molestias a los usuarios o al tráfico rodado, se viera conveniente posponer su reparación a lo largo del día siguiente, en horario diurno.



## PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018

### **14. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR DAÑOS Y PERJUICIOS**

El contratista será el único responsable de los accidentes durante la ejecución de los trabajos contemplados en este pliego, que puedan ocasionarse durante el transporte, montaje, utilización y desmontaje de los elementos, sea cualquiera la naturaleza de los mismos, debiendo estar en posesión del correspondiente seguro de responsabilidad civil ante terceros.

El contratista será el responsable de los equipos, de las instalaciones así como del control y funcionamiento de las mismas, de la conservación de todos y cada uno de sus componentes, de la calidad de los materiales y elementos utilizados y de los montajes efectuados en las modificaciones, mejoras y renovaciones y de los suministros que efectúe, mientras esté en vigor el presente Pliego, así como de todos los accidentes o daños causados por las instalaciones o por las operaciones que exige el cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego.

El contratista dejará en adecuadas condiciones de servicio todos los componentes de la instalación de alumbrado público existente, así como de otros bienes de titularidad municipal o privados que pudiesen resultar dañados como consecuencia de las instalaciones realizadas.

### **15. DE LOS ROBOS Y ACTOS DE VANDALISMO**

Si se produjesen robos o sustracciones o se produjeran daños por actos de vandalismo de una parte de las instalaciones (motivo o elemento ornamental, red eléctrica, cuadro de mando y protección,...etc.), la reposición del mismo será a cargo del adjudicatario, que la llevará a cabo en el menor tiempo posible, no superior en todo caso a un día desde su conocimiento. Si esto ocurre, el adjudicatario interpondrá a la mayor brevedad posible la correspondiente denuncia, suministrando copia de la misma al responsable del contrato, que a la vista de los hechos y de la frecuencia con que éstos se produzcan, podrá optar por reubicar el motivo en otro emplazamiento.

Las operaciones que exijan estas reparaciones, al igual que todas las operaciones que deba efectuar el adjudicatario en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, serán realizadas a riesgo y ventura del adjudicatario incluyendo todos los gastos que lleven unidos.

### **16. PRESCRIPCIONES PREVENTIVAS DE CARACTER MÍNIMO**

En los trabajos incluidos en el presente pliego y en cumplimiento de lo establecido en el art. 16 de la Ley de Prevención y del capítulo II del RD 39/97 de los servicios de prevención, el empresario deberá ordenar su acción preventiva alrededor de un plan de actuaciones



## PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018

preventivas específico que abarque la totalidad de los trabajos a ejecutar. Dicho plan de prevención no debe confundirse con el plan de prevención general de la empresa, pues debe ser exclusivo para los trabajos a desarrollar y contar con un documento preventivo que cumpla y desarrolle las prescripciones mínimas que se detallan a continuación:

a) Incluir la delimitación de los riesgos existentes en la ejecución de las actividades contratadas, las correspondientes medidas preventivas y organizativas a considerar al respecto y los procedimientos a poner en práctica para cumplir sus obligaciones preventivas: coordinación con empresas concurrentes, actuación en caso de emergencia, vigilancia preventiva, información y formación de la plantilla laboral, control de la subcontratación, etc. Las medidas, protocolos y procedimientos preventivos establecidos deberán cubrir todas y cada una de las actividades que lleva a cabo la empresa en el ámbito del presente contrato.

b) Contar con una organización preventiva acorde con lo establecido en el RD 39/97 de los Servicios de Prevención mediante la el contratista dará cumplimiento a sus obligaciones preventivas en el ámbito concreto de las actuaciones contratadas.

c) Garantizar que la plantilla laboral cuente con la formación en prevención de riesgos laborales necesaria para desempeñar sus trabajos.

d) Cumplir con sus obligaciones legales en relación con la vigilancia de la salud de la plantilla laboral a su cargo. Así mismo, se facilitarán a la plantilla laboral los medios de protección personal y las instalaciones de higiene y bienestar precisas.

e) Coordinar su actuación con otros agentes y empresas que puedan llegar a concurrir en los lugares en los que se desarrollen los trabajos incluidos en el presente contrato. Para ello, se adoptarán los procedimientos necesarios que garanticen una correcta información mutua de las actuaciones a desarrollar y de las medidas a observar para evitar la posibles interferencias entre actividades concurrentes atendiendo, en todo caso, los preceptos establecidos en el RD 171/04 de coordinación de actividades empresariales.

f) El contratista será el responsable de definir y hacer efectivos en su planificación preventiva los procedimientos destinados a controlar el acceso de terceros y personas no autorizadas a la zona de trabajos. Con carácter específico, será responsable de evitar que la ejecución de las tareas de conservación que genere cualquier tipo de afección al tráfico rodado y de peatones siendo, además, obligatorio balizar y señalizar de manera eficaz las zonas de trabajo.

En el caso de que parte o la totalidad de las actuaciones a ejecutar sean consideradas obras en relación con lo establecido en la Ley 32/06 de regulación de la subcontratación en las obras de construcción, el contratista será el responsable de:

- Estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas, disponer de la documentación que acredite la posesión de la maquinaria y cumplir el porcentaje legal de trabajadores indefinidos. (RD 1109/07)

- Impedir las subcontrataciones más allá del tercer nivel, imponiendo una serie de requisitos objetivos para poderlas llevar a cabo.

- Exigir requisitos de calidad o solvencia a las empresas subcontratistas (disponer de una organización preventiva, formación en prevención de sus trabajadores y calidad en el empleo mediante el porcentaje en la plantilla laboral en régimen indefinido). Para ello exigirá, como condición inexcusable para la incorporación a la obra, que todas las empresas subcontratistas figuren correctamente inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas.



## PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018

- Exigir transparencia en la subcontratación (exigiendo su documentación y reforzando la participación de la representación legal de la plantilla laboral).

Sin perjuicio de las condiciones y medidas preventivas definidas por el empresariado en su planificación preventiva, se considera oportuno recalcar una serie de prescripciones y obligaciones de carácter mínimo que deberán ser garantizadas por parte el contratista para mayor seguridad de los trabajos. Así, y considerando las particularidades de los trabajos a ejecutar, se deberán tener en cuenta y aplicar las siguientes prescripciones (sin perjuicio, claro está, de la obligación de atender cuantas prescripciones se establezcan en la normativa de aplicación):

- Todos los equipos y máquinas empleados en las obras deberán contar con la conformidad/homologación o marcado CE que acredite su correcta fabricación y estado. Así mismo, los equipos y máquinas en cuestión sólo podrán utilizarse para los fines para los que fueron fabricados y habilitados como tales de manera expresa en el manual del fabricante de los mismos. La empresa contratista establecerá procedimientos de control para que solo aquellos que trabajen, que cuenten con formación y experiencia contrastada, puedan utilizar la maquinaria y equipos. Se garantizará el correcto estado de mantenimiento de cada equipo cumpliendo las instrucciones previstas al respecto en el Manual del fabricante.
- La utilización de camiones dotados de pluma se restringirá a las labores de carga y descarga del material y, en todo caso, se ajustará a lo dispuesto en el manual del fabricante quedando, además, prohibidas cualquier tipo de operaciones no establecidas y aprobadas en dicho manual.
- El manejo y utilización de máquinas y equipos estará restringido a quienes trabajen y estén debidamente formados, designados para su manejo y habilitados a tal efecto. Además, en aquellos casos en los que así lo determine la normativa vigente, se exigirá la designación y participación del personal competente necesario para la dirección de las tareas en cuestión.
- Se establecerá un radio de acción mínimo para los trabajos en las proximidades de máquina y equipos, este radio de acción será concretado por parte de el contratista en su plan de seguridad y salud de forma que se evite el posible alcance o golpeo a otros quienes trabajen y terceras personas. El radio de acción tendrá en cuenta la distancias de seguridad a guardar para trabajos en proximidad de líneas eléctricas con forme a lo establecido en el Real Decreto 614/01. El radio de acción dependerá del equipo en cuestión y del lugar y tarea para el que sea utilizado.
- Se garantizará el correcto estado y suficiencia estructural de eslingas, estrobos y resto de equipos de izado mediante la realización de las comprobaciones y justificaciones correspondientes. Se utilizarán cabos de gobierno para guiar y situar las cargas suspendidas. Así mismo, el contratista vigilará que no exista personal alrededor de las cargas suspendidas y que se adopten los procedimientos necesarios para que no se aproximen los operarios a las cargas hasta que éstas estén correctamente afianzadas. Los elementos auxiliares utilizados para la manipulación de cargas contarán con capacidad de carga suficiente para las cargas a manipular.
- Se guardará un correcto orden y limpieza en las zonas de acopio de material y accesorios señalizando, en su caso, las zonas de peligro.





## PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018

- Todos los equipos de protección y medidas colectivas contarán con la documentación que garantice su conformidad y correcto estado, siendo el contratista principal responsable de garantizar su correcta utilización, eficacia y suficiencia mediante los pertinentes controles y actuaciones de vigilancia a efectuar por medio de quienes en la plantilla laboral estén designados y recursos preventivos.
- El contratista concretará las medidas de señalización de los trabajos necesarias para controlar los posibles riesgos de atropello por parte del tráfico rodado indicando, la existencia de personas en aquellas zonas con este tipo de afección. Del mismo modo establecerá prescripciones preventivas para el acceso seguro de integrantes de la plantilla laboral a la zona de obra con el fin de garantizar el cruce de las calzadas por los lugares habilitados para ello.
- Previo al comienzo de cualquier trabajo se analizará la existencia de servicios que interfieran en los trabajos, la empresa contratista solicitará la información y comprobará mediante las mediciones correspondientes que la distancia a la que se encuentran los servicios no implica ningún riesgo para los trabajadores durante el desarrollo de los trabajos, teniéndose en cuenta la variaciones que puedan surgir en el entorno. Así mismo, se establecerán en la planificación preventiva las medidas concretas para evitar los riesgos de contacto eléctrico y/o afección a otros servicios.
- Se deberá garantizar el cumplimiento de las especificaciones establecidas en el RD 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. Adicionalmente, se atenderán las prescripciones establecidas en el RD 614/2001 sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico
- Los trabajos eléctricos quedaran restringidos a quienes en la plantilla laboral estén cualificados y autorizados según lo establecido en dicho Real Decreto de protección frente al riesgo eléctrico.
- Se deberá garantizar la existencia de toma de tierra y conexión adecuada de las instalaciones y si es necesario prever la señalización adecuada que indique la existencia de riesgo eléctrico.
- Se utilizarán equipos eléctricos para los que el sistema o modo de protección previstos por su fabricante sea compatible con el tipo de instalación eléctrica existente o a montar.
- Con carácter general, todos los elementos activos de las instalaciones, conductores y herramientas manuales deben contar con su aislamiento correspondiente.
- En relación con las conexiones eléctricas, éstas deberán contar con todos sus elementos en perfecto estado siendo preciso llevar a cabo un adecuado control y revisión del estado de cables, mangueras, bases de enchufe y resto de elementos. Con carácter específico, se adoptarán las medidas pertinentes para impedir daños a las conexiones y cables evitando su afección por el tráfico rodado y por la maquinaria de sus inmediaciones.
- Los grupos electrógenos deberán permanecer cerrados, limitándose el acceso a los mismos a personal formado y convenientemente autorizado.
- En lo relativo a la protección de la instalación, todas las bases de corriente contarán con protección diferencial de alta sensibilidad, 30 mA. y con los correspondientes interruptores de corte magnetotérmicos adecuados a las intensidades a utilizar en las instalaciones. Se deberán respetar los Índices de Protección IP 45 previstos en la normativa para envolventes, aparataje, tomas de corriente y los elementos de la instalación que estén a la intemperie.
- Se han de separar las zonas de trabajo de las zonas de paso de peatones y vehículos, estudiándose la planificación del cerramiento, la continuidad a dar en pasos de peatones, el





## **PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018**

orden de ejecución de los trabajos, la planificación de desvíos y separación de las zonas de trabajo respecto a terceros.

- En todo caso, el contratista definirá las medidas a disponer en cada tipo de trabajo para limitar las posibles afecciones al tráfico rodado y de peatones. De esta manera, deberá no sólo señalizar y balizar adecuadamente las zonas de trabajo, sino proteger convenientemente las zonas de riesgo. Así mismo, tomará las medidas oportunas para que no accedan terceros ni agentes externos a las zonas de trabajo evitando, además, que los trabajos desarrollados afecten a viandantes o al tráfico rodado.

- Para el establecimiento de acopios y almacenamientos en la obra se considerará la superficie sobre la que se ubican los acopios, la limitación de altura de los acopios en función del material acopiado para garantizar la estabilidad de estos. Se establecerán medidas preventivas concretas para el acceso a las zonas con riesgo de caída de altura en las operaciones de enganche y desenganche de la carga, así como medios auxiliares para el acceso a dichas zonas. Para concretar la disposición de los acopios se tendrán en cuenta las características de los materiales a acopiar, (inflamabilidad, toxicidad), así como las condiciones de ventilación, iluminación y cubrición de los elementos.

- La manipulación de las cargas se realizará utilizando medios auxiliares específicos que eviten las sobrecargas priorizando el uso de máquinas y equipos que eviten dichas sobrecargas. En caso de no garantizar la eliminación de tales riesgos mediante la disposición y utilización de dichos equipos, el empresario contratista deberá incluir en su plan de seguridad y salud un estudio específico de aquellos trabajos que puedan implicar la aparición de estos riesgos.

- Para los trabajos de colocación de los paquetes de luces la empresa contratista establecerá un procedimiento de montaje y desmontaje teniendo en cuenta el riesgo de caída de altura, igualmente el procedimiento ha de considerar la posición y ubicación de los equipos utilizados en el izado y colocación de los elementos, así como las zonas en las que se ubicarán quines trabajen que controlan las operaciones de colocación.

- Los elementos a izar contarán con puntos específicos para el izado de los mismos, igualmente las zonas de amarre garantizarán la estabilidad elemento prefabricado durante la fase de montaje.

- Se nombrará una persona responsable de dirigir todas las operaciones de montaje el cual dispondrá de comunicación permanente con los operadores de los equipos de elevación.

- La utilización de escaleras manuales se limitará a las circunstancias en que la utilización de otros equipos de trabajo más seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo. En relación con la utilización de estos equipos, se cumplirán las prescripciones establecidas en el RD 2177/04.

### **17. OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES**

El contratista queda obligado a cumplir las disposiciones vigentes o que lo sean durante la duración de las obras, que afecten a obligaciones económicas y fiscales de todo orden o tengan relación con el contrato o accidente de trabajo, seguro obrero y antecedentes de carácter social.



## PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018

El personal adscrito a la realización del contrato, dependerá exclusivamente del contratista, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

A la extinción del contrato no podrá producirse la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal del Ayuntamiento.

En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquel, o entre sus subcontratistas, y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir con el Ayuntamiento ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudiera imponerle los organismos competentes.

### 18. PRESUPUESTO DE LA INSTALACIÓN

El importe total al que ascienden es de:

- Importe presupuesto: 308.552,77 € (IVA EXCLUIDO)
- IVA (21%): 64.796,08 €
- Importe total con IVA: 373.348,85 € (IVA INCLUIDO)

Los cuales quedan desglosadas como a continuación se detalla:

#### - Arrendamiento

- Presupuesto: 109.302,88 €
- IVA (21%): 22.953,61 €
- Presupuesto (IVA incluido): 132.256,49 €

#### - Servicio

- Presupuesto: 199.249,89 €
- IVA (21%): 41.842,48 €
- Presupuesto (IVA incluido): 241.092,37 €

El cuadro de descompuestos del presupuesto de cada uno de los conceptos queda como a continuación se detalla en el anexo correspondiente

Mijas, 08 de Noviembre de 2017  
La Ingeniera Industrial Municipal

Fdo. Sonia Márquez Varo



## ANEXO 1.- DESCRIPCIÓN ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD 2017/2018

El emplazamiento y número de motivos de alumbrado ornamental navideño se realizará según se especifica en este anexo, si bien el Ayuntamiento se reserva el derecho de variar el emplazamiento o ubicación de los motivos, estando el adjudicatario obligado a prestar el servicio igualmente, con arreglo a lo exigido en el presente pliego. Los adornos siguientes serán iguales o equivalentes a los propuestos en el presente PPT.

| LOTE 1 LISTADO DE ALUMBRADO ORNAMENTAL NAVIDAD 2017/2018 |                                 |          |                           |         |               |                                     |
|--|---------------------------------|----------|---------------------------|---------|---------------|-------------------------------------|
| DIRECCIÓN  | TIPO DE ADORNO                  | UDL TIPO | CÓDIGO                    | Nº UDES | CÓDIGO PLANOS | MARCA Y MODELO IGUAL O EQUIVALENTE: |
| <b>MIJAS PUEBLO</b>                                      |                                 |          |                           |         |               |                                     |
| <a href="#">Fachada Ayuntamiento</a>                     | FIGURAS ADOSADAS COPOS DE NIEVE | 3        | IXS1082; IXS1089; IXS1084 | 12      | 01.09         | ILMEX                               |
| -  | CORTINA LED RECTANGULAR 2X3M    | 6        | IX0409                    | 3       | 01.14         | ILMEX                               |
| -  | LET FELIZ NAVIDAD               | 2        | IXH1142 BLANCO            | 1       | 01.15         | ILMEX                               |



**PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN  
DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018**

|   |                                    |     |                                 |    |       |          |
|---|------------------------------------|-----|---------------------------------|----|-------|----------|
| <a href="#">Plaza Virgen de la Peña</a>   | ÁRBOL CÓNICO NAVIDAD 12 MTS        | 8   | IXA1005                         | 1  | 01.08 | ILMEX    |
|   | BOLAS NAVIDAD VARIADAS             | 5   | IXS1132;IXS1133;IXS1135;IXS1136 | 10 | 01.07 | ILMEX    |
| <a href="#">Avenida Virgen de la Peña</a> | VELADA AZUL Y BLANCA               | 1.4 | IXH1108                         | 10 | 01.06 | ILMEX    |
| <a href="#">Calle Málaga</a>              | ARCOS BOLAS ROSA BLANCA            | 1.2 | IXH1105                         | 17 | 01.02 | ILMEX    |
| <a href="#">Calle Los Caños</a>           | MOT BOLAS BLANCAS, AZULES Y VERDES | 1.1 | IXS1076                         | 10 | 01.04 | ILMEX    |
|   | MOT BOLAS BLANCAS, AZULES Y VERDES | 1.1 | IXS1076                         | 8  | 01.04 | ILMEX    |
| <a href="#">Calle Carril</a>              | VELADA TAPIZ CON COPO NIEVE        | 1.2 | IXH1099                         | 10 | 01.03 | ILMEX    |
| <a href="#">Plaza de la Constitución</a>  | MOTIVOS APOYADOS                   | 9   | IXS1012                         | 6  | 01.10 | ILMEX    |
| <a href="#">Barrio Santa Ana</a>          | LET FELIZ NAVIDAD                  | 2   | IXH1142 BLANCO                  | 1  | 01.15 | ILMEX    |
| <a href="#">Plaza Jesús Nazareno</a>      | LÁMPARA NAVIDAD                    | 5   | IXS1123                         | 1  | 01.11 | ILMEX    |
|   | TECHO DE GUIRNALDAS DE CORTINAS    | 6   | IX0406                          | 1  | 01.16 | ILMEX    |
| <a href="#">Casa Museo</a>                | ESTRELLA                           | 1.3 | TL232RGB                        | 1  | 02.07 | BLACHERE |
| <a href="#">Avenida del Compás</a>        | VELADA BLANCA Y ROJA               | 1.2 | IXH1086                         | 18 | 01.05 | ILMEX    |
| <a href="#">Rotonda Entrada al Pueblo</a> | LET FELIZ NAVIDAD                  | 2   | IXH1142 BLANCO                  | 1  | 01.15 | ILMEX    |
|   | MOTIVOS DE FAROLAS                 | 3   | IXV1027                         | 7  | 01.13 | ILMEX    |
| <b>LA CALA DE MIJAS</b>                   |                                    |     |                                 |    |       |          |
| <a href="#">Tenencia Alcaldía</a>         | LET FELIZ NAVIDAD (MERRY XMAS)     | 2   | TL193                           | 1  | 02.12 | BLACHERE |
|   | CORTINA LED RECTANGULAR            | 6   | 004024.1.WW                     | 6  | 02.13 | BLACHERE |



**PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN  
DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018**

|  |                     |     |                           |    |       |          |
|--|---------------------|-----|---------------------------|----|-------|----------|
|  | 2X3M                |     |                           |    |       |          |
|  | PAPÁ NOEL (H=3,5M.) | 4.2 | GX818L                    | 1  | 02.01 | BLACHERE |
| <a href="#">Boulevard de la Cala</a>   | ARCOS ORNAMENTALES  | 1.2 | TND051B; TND051R; TND051W | 27 | 02.03 | BLACHERE |
| <a href="#">Rotonda bajo Autovía</a>   | MOTIVOS APOYADOS    | 9   | SL013; SL013W             | 14 | 02.05 | BLACHERE |
| <a href="#">Calle Torrox</a>           | ARCOS ORNAMENTALES  | 1.2 | TL303B; TL303R; TL303W    | 10 | 02.04 | BLACHERE |
| <a href="#">Calle Marbella</a>         | ARCOS ORNAMENTALES  | 1.2 | TL303B; TL303R; TL303W    | 8  | 02.04 | BLACHERE |
| <a href="#">Iglesia Santa Teresa</a>   | ESTRELLA            | 1.3 | TL232RGB                  | 1  | 02.07 | BLACHERE |
| <a href="#">Calle Cártama</a>          | ARCOS ORNAMENTALES  | 1.2 | TL112W; TL112R            | 20 | 02.06 | BLACHERE |
| <a href="#">Calle Antequera</a>        | ARCOS ORNAMENTALES  | 1.2 | TL168                     | 24 | 02.08 | BLACHERE |
| <a href="#">Calle Torreón</a>          | ARCOS ORNAMENTALES  | 1.2 | TL076                     | 8  | 02.09 | BLACHERE |
| <a href="#">Calle Torremolinos</a>     | ARCOS ORNAMENTALES  | 1.2 | PL111R                    | 11 | 02.10 | BLACHERE |
| <b>LAS LAGUNAS DE MIJAS</b>            |                     |     |                           |    |       |          |
| <a href="#">Avda. Miguel Hernández</a> | MOTIVOS DE FAROLAS  | 3   | 010V0014                  | 30 | ILMEX | ILMEX    |
| <a href="#">Avda. María Zambrano</a>   | MOTIVOS DE FAROLAS  | 3   | 010V003                   | 47 | ILMEX | ILMEX    |



**PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN  
DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018**

|  |                    |     |                            |    |          |          |
|--|--------------------|-----|----------------------------|----|----------|----------|
| <a href="#">Camino de Campanales (desde Calle Palomar hasta Carretera Subida a Mijas)</a>    | MOTIVOS DE FAROLAS | 3   | 010V0011                   | 37 | ILMEX    | ILMEX    |
| <a href="#">Avda. Los Lirios</a>   | MOTIVOS DE FAROLAS | 3   | 010H0073                   | 42 | ILMEX    | ILMEX    |
| <a href="#">Calle Palomar</a>  | MOTIVOS DE FAROLAS | 3   | 010V0018                   | 20 | ILMEX    | ILMEX    |
| <a href="#">Con. Viejo de Coín zona superior</a>   | MOTIVOS DE FAROLAS | 3   | 010V0028                   | 21 | ILMEX    | ILMEX    |
| <a href="#">Calle La Unión</a>   | MOTIVOS DE FAROLAS | 3   | 010S1086;010S1084;010S1088 | 16 | ILMEX    | ILMEX    |
| <a href="#">Iglesia San Manuel</a>   | ESTRELLA           | 2   | TL232RGB                   | 1  | BLACHERE | BLACHERE |
| <a href="#">Avenida de Mijas (Desde rotonda Camino Campanales hasta Rotonda Las Palomas)</a> | MOTIVOS DE FAROLAS | 3   | 010V1021                   | 30 | ILMEX    | ILMEX    |
| <a href="#">Avenida de Mijas (desde Calle San Javier hasta Rotonda Martín y Pérez)</a>       | ARCOS ORNAMENTALES | 1.4 | 010H1056                   | 25 | ILMEX    | ILMEX    |
| <a href="#">Camino del Albero</a>  | ARCOS ORNAMENTALES | 1.4 | 010H2061                   | 22 | ILMEX    | ILMEX    |
| <a href="#">Avda. Las Margaritas (Hasta Río de Las Pasadas)</a>                              | ARCOS ORNAMENTLES  | 1.2 | 010H2059                   | 5  | ILMEX    | ILMEX    |
| <a href="#">Avda. Las Margaritas (Desde Río de Las Pasadas hasta Avda. Miguel Hernández)</a> | ARCOS ORNAMENTLES  | 1.3 | 010H2059                   | 16 | ILMEX    | ILMEX    |
| <a href="#">Avda. Dinamarca, C.Geránio, C/ Río de las Pasadas</a>                            | ARCOS ORNAMENTLES  | 1.3 | 010H2044                   | 16 | ILMEX    | ILMEX    |





**PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN  
DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018**

|  |                     |     |                            |    |          |          |
|--|---------------------|-----|----------------------------|----|----------|----------|
| <a href="#">Con. Viejo de Coín zona inferior</a>                       | ARCOS ORNAMENTLES   | 1.3 | 010H2019                   | 22 | ILMEX    | ILMEX    |
| <a href="#">C. San Cristóbal, San Javier hasta Avda. Mijas</a>         | ARCOS ORNAMENTLES   | 1.3 | 010H2025-doble             | 23 | ILMEX    | ILMEX    |
| <a href="#">C. San Valentín</a>  | ARCOS ORNAMENTLES   | 1.2 | 010S1086;010S1084;010S1088 | 3  | ILMEX    | ILMEX    |
| <a href="#">Calles Colindantes a Plaza de la Cala y Plaza de Mijas</a> | ARCOS ORNAMENTLES   | 1.2 | 010H2013                   | 18 | ILMEX    | ILMEX    |
| <a href="#">Calle Virgen de la Paz</a>                                 | ARCOS ORNAMENTLES   | 1.2 | 010H1101                   | 8  | ILMEX    | ILMEX    |
| <a href="#">Calle Virgen de Fátima</a>                                 | ARCOS ORNAMENTLES   | 1.2 | 010H2043                   | 8  | ILMEX    | ILMEX    |
| <a href="#">Glorieta Avda. Mijas-Ford</a>                              | FIGURAS 3D APOYADAS | 4.2 | 011A2030;011A2028;011A2029 | 8  | ILMEX    | ILMEX    |
| <a href="#">Glorieta Avda. Mijas- Martín y Pérez</a>                   | MOTIVOS APOYADOS    | 9   | SL013; SL013W              | 5  | BLACHERE | BLACHERE |
| <a href="#">Glorieta Avda. Miguel Hernández- Compresa</a>              | MOTIVOS APOYADOS    | 9   | 011A2024                   | 3  | ILMEX    | ILMEX    |
| <a href="#">Glorieta Islas Marianas (Cam. de Coín 1)</a>               | MOTIVOS APOYADOS    | 9   | 011S2024 Y 011S2021        | 4  | ILMEX    | ILMEX    |
| <a href="#">Glorieta Francisco Cárdenas Pacheco (Cam. de Coín 2)</a>   | MOTIVOS APOYADOS    | 9   | 011S2021 Y 011S2022        | 4  | ILMEX    | ILMEX    |
| <a href="#">Fachada Tenencia Alcaldía</a>                              | MOTIVOS APOYADOS    | 9   | 010V2055;010V2056;0102057  | 6  | ILMEX    | ILMEX    |



**PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN  
DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018**

|   |                     |   |                           |    |       |       |
|---|---------------------|---|---------------------------|----|-------|-------|
| -   | MOTIVO ADOSADO      | 3 | 010V2055;010V2056;0102057 | 10 | ILMEX | ILMEX |
| <a href="#">Plaza de Mijas y de la Cala y Fachada de Asuntos Sociales</a> | MOTIVOS ADOSADOS    | 9 | 010V2055;010V2056;0102057 | 6  | ILMEX | ILMEX |
| -   | FIGURAS 3D APOYADAS | 3 | 011A2026                  | 5  | ILMEX | ILMEX |
| <a href="#">Plaza y Fachada Casa de la Cultura</a>                        | MOTIVOS ADOSADOS    | 3 | 010V2055;010V2056;0102057 | 6  | ILMEX | ILMEX |
| <a href="#">Fachada Teatro</a>  | MOTIVOS ADOSADOS    | 3 | 010V2017                  | 10 | ILMEX | ILMEX |
| -   | LET FELIZ NAVIDAD   | 2 | IXH1142 BLANCO            | 1  | ILMEX | ILMEX |



## ANEXO 2.- PRESUPUESTO Y MEDICIONES DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD 2017/2018

### ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN DE MATERIALES ORNAMENTALES

#### CUADRO DE DESCOMPUESTOS

##### **CAPÍTULO 01 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO**

|                  |           |   |       |              |
|------------------|-----------|---|-------|--------------|
| <b>U04VBH205</b> | <b>m2</b> | <b>PAV.ADOQ GRANITO ACERA</b>   |       |              |
|                  |           | Acera compuesta por pavimento de granito tipo 2 formado por Lanhelino o similar 40x50x4cm y granito gris Salanga 30x30x8cm intercalados con cenefa compuesta por piezas de marmol blanco Macael 10x10x4cm y granito verde Imperial 20x20x4 cm, según planos de detalles, incluyendo parte proporcional de detalles de grabados en la piedra definidos en proyecto, bordillos realizado con adoquines de piedra granítica, colores, blanco Dallas, River Yellow, Verde Savana, Shivakashi, 10x10x4cm, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, recortes, enlechado y limpieza. |       |              |
| O01OA090         | 0,250 h.  | Cuadrilla A   | 45,37 | 11,34        |
| P01HM010         | 0,100 m3  | Hormigón HM-20/P/20/I central   | 54,00 | 5,40         |
| P01MC042         | 0,005 m3  | Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-1/CEM   | 42,00 | 0,21         |
| P08XVH205        | 1,030 m2  | Pavimento tipo 2  | 48,00 | 49,44        |
| A01L030          | 0,001 m3  | LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N   | 51,70 | 0,05         |
| P08XW015         | 1,000 ud  | Junta dilatación/m2 pavimento piezas  | 0,19  | 0,19         |
| %CI              | 0,666 %   | Costes indirectos..(s/total)  | 6,00  | 4,00         |
|                  |           | Mano de obra .....  |       | 11,34        |
|                  |           | Materiales .....  |       | 55,29        |
|                  |           | Otros .....   |       | 4,00         |
|                  |           | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>   |       | <b>70,63</b> |

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

|                |           |  |       |              |
|----------------|-----------|--|-------|--------------|
| <b>4535635</b> | <b>m2</b> | <b>granito blanco y verde</b>  |       |              |
|                |           | Pavimento compuesto por combinación de granito blanco Dallas y granito verde Ubatuba , según planos de detalles 4.9., incluso capa de mortero de 4 cm. de espesor, i/relleno de juntas, sobre capa de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, medida la superficie ejecutada |       |              |
| 1654           | 0,300 h   | Cuadrilla A  | 45,37 | 13,61        |
| P01HM010       | 0,150 m3  | Hormigón HM-20/P/20/I central  | 54,00 | 8,10         |
| P01MC042       | 0,005 m3  | Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-1/CEM  | 42,00 | 0,21         |
| P09GRANH       | 1,030 ud  | Granito  | 48,00 | 49,44        |
| 4534563        | 1,000 ud  | Junta dilatación/m2 pavimento piezas   | 0,10  | 0,10         |
| %CI            | 0,715 %   | Costes indirectos..(s/total)   | 6,00  | 4,29         |
|                |           | Mano de obra .....   |       | 13,61        |
|                |           | Materiales .....   |       | 57,85        |
|                |           | Otros .....  |       | 4,29         |
|                |           | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>  |       | <b>75,75</b> |

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

|             |           |   |       |       |
|-------------|-----------|---|-------|-------|
| <b>5323</b> | <b>m2</b> | <b>baldosa terracota</b>  |       |       |
|             |           | Baldosas de Terracota , según planos de detalles, incluido parte proporcional de cenefa de marmol blanco macael, incluso capa de mortero de 4 cm. de espesor, i/relleno de juntas, sobre capa de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, medida la superficie ejecutada |       |       |
| 1654        | 0,250 h   | Cuadrilla A   | 45,37 | 11,34 |
| P01HM010    | 0,150 m3  | Hormigón HM-20/P/20/I central   | 54,00 | 8,10  |



**PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN  
DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018**

|           |          |                                       |       |       |              |
|-----------|----------|---------------------------------------|-------|-------|--------------|
| P01MC042  | 0,010 m3 | Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-1/CEM | 42,00 | 0,42  |              |
| P09GRANHG | 1,000 ud | baldosa terracota                     | 40,00 | 40,00 |              |
| 4534563   | 1,000 ud | Junta dilatación/m2 pavimento piezas  | 0,10  | 0,10  |              |
| %CI       | 0,600 %  | Costes indirectos..(s/total)          | 6,00  | 3,60  |              |
|           |          | Mano de obra .....                    |       |       | 11,34        |
|           |          | Materiales .....                      |       |       | 48,62        |
|           |          | Otros .....                           |       |       | 3,60         |
|           |          | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>             |       |       | <b>63,56</b> |

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS



**PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN  
DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018**

5323L

**m2 Marmol Coto Flameado**

Marmol Coto Ocre 25% abujardado y 75% flameado 40x40x4cm , según planos de detalles, incluido parte proporcional de cenefa de marmol blanco macael, incluso capa de mortero de 4 cm. de espesor, i/relleno de juntas, sobre capa de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, medida la superficie ejecutada

|               |          |                                       |       |       |              |
|---------------|----------|---------------------------------------|-------|-------|--------------|
| 1654          | 0,250 h  | Cuadrilla A                           | 45,37 | 11,34 |              |
| P01HM010      | 0,150 m3 | Hormigón HM-20/P/20/I central         | 54,00 | 8,10  |              |
| P01MC042      | 0,005 m3 | Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-1/CEM | 42,00 | 0,21  |              |
| P09GRANHGDFGD | 1,000 ud | Marmol                                | 48,00 | 48,00 |              |
| 4534563       | 1,000 ud | Junta dilatación/m2 pavimento piezas  | 0,10  | 0,10  |              |
| %CI           | 0,678 %  | Costes indirectos..(s/total)          | 6,00  | 4,07  |              |
|               |          | Mano de obra .....                    |       |       | 11,34        |
|               |          | Materiales .....                      |       |       | 56,41        |
|               |          | Otros .....                           |       |       | 4,07         |
|               |          | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>             |       |       | <b>71,82</b> |

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

5323LGH

**m2 granito Viscont White cenef.blanca**

Granito Viscont White 50x1.20x4cm , según planos de detalles, incluido parte proporcional de cenefa de marmol blanco macael, i/relleno de juntas, sobre capa de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, medida la superficie ejecutada

|              |          |                                       |       |       |              |
|--------------|----------|---------------------------------------|-------|-------|--------------|
| 1654         | 0,250 h  | Cuadrilla A                           | 45,37 | 11,34 |              |
| P01HM010     | 0,150 m3 | Hormigón HM-20/P/20/I central         | 54,00 | 8,10  |              |
| P01MC042     | 0,005 m3 | Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-1/CEM | 42,00 | 0,21  |              |
| P09GRANHGUGH | 1,000 ud | granito Viscont                       | 46,00 | 46,00 |              |
| 4534563      | 1,000 ud | Junta dilatación/m2 pavimento piezas  | 0,10  | 0,10  |              |
| %CI          | 0,658 %  | Costes indirectos..(s/total)          | 6,00  | 3,95  |              |
|              |          | Mano de obra .....                    |       |       | 11,34        |
|              |          | Materiales .....                      |       |       | 54,41        |
|              |          | Otros .....                           |       |       | 3,95         |
|              |          | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>             |       |       | <b>69,70</b> |

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

5323LGHBN

**m2 roseta**

Roseta de diametro 45 m, compuesta por combinacion de distintos materiales de espesor 6 cm, Granito blanco Dalias, Ganito gris Serena, Marmol Blanco Macael, Marmol Marron Emperador, Marmol Sierra Elviria, Marmol Travertino Marmol coto ocre, Granito Gris Serena , según planos de detalles 4.9, incluso capa de mortero de 4 cm. de espesor, i/relleno de juntas, sobre capa de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, medida la superficie ejecutada

|               |          |                                       |       |       |              |
|---------------|----------|---------------------------------------|-------|-------|--------------|
| 1654          | 0,260 h  | Cuadrilla A                           | 45,37 | 11,80 |              |
| P01HM010      | 0,150 m3 | Hormigón HM-20/P/20/I central         | 54,00 | 8,10  |              |
| P01MC042      | 0,005 m3 | Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-1/CEM | 42,00 | 0,21  |              |
| P09GRANHGUGHC | 1,000 ud | granito                               | 48,00 | 48,00 |              |
| 4534563       | 1,000 ud | Junta dilatación/m2 pavimento piezas  | 0,10  | 0,10  |              |
| %CI           | 0,682 %  | Costes indirectos..(s/total)          | 6,00  | 4,09  |              |
|               |          | Mano de obra .....                    |       |       | 11,80        |
|               |          | Materiales .....                      |       |       | 56,41        |
|               |          | Otros .....                           |       |       | 4,09         |
|               |          | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>             |       |       | <b>72,30</b> |

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS



## PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018

**5323LSFG**

**m2 Marmol Coto Ocre Acanalado**

Marmol Coto Ocre Acanalado dimensiones 50x30x4cm , según planos de detalles, incluido parte proporcional de cenefa de marmol blanco macael, incluso capa de mortero de 4 cm. de espesor, i/relleno de juntas, sobre capa de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, medida la superficie ejecutada

|               |          |                                       |                           |       |              |
|---------------|----------|---------------------------------------|---------------------------|-------|--------------|
| 1654          | 0,250 h  | Cuadrilla A                           | 45,37                     | 11,34 |              |
| P01HM010      | 0,150 m3 | Hormigón HM-20/P/20/I central         | 54,00                     | 8,10  |              |
| P01MC042      | 0,005 m3 | Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-1/CEM | 42,00                     | 0,21  |              |
| P09GRANHGDFGD | 1,000 ud | Marmol                                | 48,00                     | 48,00 |              |
| 4534563       | 1,000 ud | Junta dilatación/m2 pavimento piezas  | 0,10                      | 0,10  |              |
| %CI           | 0,678 %  | Costes indirectos..(s/total)          | 6,00                      | 4,07  |              |
|               |          |                                       | Mano de obra .....        |       | 11,34        |
|               |          |                                       | Materiales .....          |       | 56,41        |
|               |          |                                       | Otros .....               |       | 4,07         |
|               |          |                                       | <b>TOTAL PARTIDA.....</b> |       | <b>71,82</b> |

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

**5323LGHQ**

**m2 granito Viscont White cenefa verde**

Granito Viscont White , según planos de detalles, incluido parte proporcional de cenefa de granito verde imperial ta-co 10x15x7cm, i/relleno de juntas, sobre capa de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, medida la superficie ejecutada

|              |          |                                       |                           |       |              |
|--------------|----------|---------------------------------------|---------------------------|-------|--------------|
| 1654         | 0,250 h  | Cuadrilla A                           | 45,37                     | 11,34 |              |
| P01HM010     | 0,150 m3 | Hormigón HM-20/P/20/I central         | 54,00                     | 8,10  |              |
| P01MC042     | 0,005 m3 | Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-1/CEM | 42,00                     | 0,21  |              |
| P09GRANHGUGH | 1,000 ud | granito Viscont                       | 46,00                     | 46,00 |              |
| 4534563      | 1,000 ud | Junta dilatación/m2 pavimento piezas  | 0,10                      | 0,10  |              |
| %CI          | 0,658 %  | Costes indirectos..(s/total)          | 6,00                      | 3,95  |              |
|              |          |                                       | Mano de obra .....        |       | 11,34        |
|              |          |                                       | Materiales .....          |       | 54,41        |
|              |          |                                       | Otros .....               |       | 3,95         |
|              |          |                                       | <b>TOTAL PARTIDA.....</b> |       | <b>69,70</b> |

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

**5323LGHV**

**m2 granito Viscont White 50% ABUJ**

Granito Viscont White 50x1.20x4cm abujardado 50%, según planos de detalles 4.11, incluido parte proporcional de taladros necesarios para instalaciones y cenefa de granito verde imperial, i/relleno de juntas, sobre capa de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, medida la superficie ejecutada

|              |          |                                       |                           |       |              |
|--------------|----------|---------------------------------------|---------------------------|-------|--------------|
| 1654         | 0,300 h  | Cuadrilla A                           | 45,37                     | 13,61 |              |
| P01HM010     | 0,150 m3 | Hormigón HM-20/P/20/I central         | 54,00                     | 8,10  |              |
| P01MC042     | 0,020 m3 | Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-1/CEM | 42,00                     | 0,84  |              |
| P09GRANHGUGH | 1,000 ud | granito Viscont                       | 46,00                     | 46,00 |              |
| 4534563      | 1,000 ud | Junta dilatación/m2 pavimento piezas  | 0,10                      | 0,10  |              |
| %CI          | 0,687 %  | Costes indirectos..(s/total)          | 6,00                      | 4,12  |              |
|              |          |                                       | Mano de obra .....        |       | 13,61        |
|              |          |                                       | Materiales .....          |       | 55,04        |
|              |          |                                       | Otros .....               |       | 4,12         |
|              |          |                                       | <b>TOTAL PARTIDA.....</b> |       | <b>72,77</b> |

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS





## PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018

### CAPÍTULO 02 CABLEADO ELÉCTRICO Y ACOMETIDAS

03.08.1

#### Instalación eléctrica

Instalación de líneas eléctricas y acometidas que incluye el montaje de los cuadros y circuitos necesarios, el mantenimiento y custodia de estos durante el periodo de fiestas y el posterior desmontaje. Incluye las conexiones de todos y cada uno de los elementos decorativos correspondientes.

El conductor a utilizar será de cobre aislado RZ1-K 0,6/1 kV, de las secciones indicadas en los documentos adjuntos a este presupuesto.

|             |          |                                       |        |        |
|-------------|----------|---------------------------------------|--------|--------|
| P15AE202.1  | 1,000 Ud | Cond.aisla. RV-k 0,6/1kV 4x10 mm2 Cu  | 150,48 | 150,48 |
| P15AE010    | 1,000 m  | Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 4x6 mm2 Cu   | 139,20 | 139,20 |
| P15AE002XXX | 1,000 Ud | Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 4x2,5 mm2 Cu | 144,85 | 144,85 |
| P15AE002.P  | 1,000 Ud | Pequeño material                      | 7,77   | 7,77   |
| O01OB200    | 4,000 h  | Oficial 1ª electricista               | 19,04  | 76,16  |
| O01OB210    | 4,000 h  | Oficial 2ª electricista               | 17,81  | 71,24  |
| P15FB01.FC  | 1,000 Ud | Cuadros de mando y protección         | 37,32  | 37,32  |
| P15QTTC     | 1,000 Ud | Puesta a tierra de instalaciones      | 40,10  | 40,10  |

Mano de obra ..... 147,40

Materiales ..... 519,72

**TOTAL PARTIDA..... 667,12**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS



**PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN  
DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018**

**CAPÍTULO 03 LEGALIZACIÓN**

|             |           |  |          |          |                 |
|-------------|-----------|--|----------|----------|-----------------|
| <b>0401</b> | <b>UD</b> | <b>LEGALIZACIÓN</b>  |          |          |                 |
|             |           | Certificado técnico y legalización, incluso boletines y dirección de obra. |          |          |                 |
| 0401UD      | 1,000     | Instalador autorizado  | 1.500,00 | 1.500,00 |                 |
| 0401-1UD    | 1,000     | Ingeniero industrial   | 2.900,00 | 2.900,00 |                 |
|             |           | Mano de obra .....   |          |          | 4.400,00        |
|             |           | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>  |          |          | <b>4.400,00</b> |

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS EUROS



**PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN  
DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018**

**CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD**

0501 Ud SEGURIDAD Y SALUD

|         |       |                           |          |          |                 |
|---------|-------|---------------------------|----------|----------|-----------------|
| 0501UC  | 1,000 | TECNICO DE SEGURIDAD      | 1.000,00 | 1.000,00 |                 |
| 0501UCB | 1,000 | MATERIALES SEGURIDAD      | 3.000,00 | 3.000,00 |                 |
|         |       | Mano de obra .....        |          |          | 1.000,00        |
|         |       | Materiales .....          |          |          | 3.000,00        |
|         |       | <b>TOTAL PARTIDA.....</b> |          |          | <b>4.000,00</b> |

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL EUROS



**PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN  
DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018**

**CAPÍTULO 05 SERVICIO DE GUARDIA Y MANTENIMIENTO**

0219

PA SERVICIO DE GUARDIA

Servicio de guardia durante los días de fiestas para repaso y verificación de las instalaciones.

0219MO

1,000

Mano de Obra para guarda

|                           |          |          |                 |
|---------------------------|----------|----------|-----------------|
| Mano de obra .....        | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00        |
| <b>TOTAL PARTIDA.....</b> |          |          | <b>6.000,00</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL EUROS



**PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN  
DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018**

**CAPÍTULO 06 INSTALACIÓN Y APARAMENTA EN ALQUILER**  
**SUBCAPÍTULO MIJAS PUEBLO APARAMENTA EN ALQUILER EN MIJAS PUEBLO**  
**APARTADO MP01 FACHADA AYUNTAMIENTO**

|              |           |  |        |               |
|--------------|-----------|--|--------|---------------|
| <b>UDL 2</b> | <b>Ud</b> | <b>LETRERO DE FELIZ NAVIDAD 0 ESTRELLAS 2D DE MÁS DE 7M</b>  |        |               |
|              |           | Unidad de letrero de Feliz Navidad o estrella de más de 7 metros de longitud y 1,5 m de ancho totalmente instalado, incluyendo la p.p. de pequeño material, montaje y desmontaje |        |               |
| 055          | 1,500 Hr  | OFICIAL  | 14,89  | 22,34         |
| 056          | 1,500 Hr  | AYUDANTE   | 12,77  | 19,16         |
| 057          | 1,000     | PEQUEÑO MATERIAL   | 3,54   | 3,54          |
| 020101T      | 2,000 Ud  | TUBO METÁLICO  | 8,20   | 16,40         |
| 0201M        | 1,000 Ud  | PLATAFORMA ELEVADORA   | 26,00  | 26,00         |
| 020101E      | 1,000 Ud  | LETRERO DE FELIZ NAVIDAD O ESTRELLA DE MAS DE 7M   | 512,00 | 512,00        |
|              |           | Mano de obra .....   |        | 41,50         |
|              |           | Maquinaria .....   |        | 26,00         |
|              |           | Materiales .....   |        | 528,40        |
|              |           | Otros .....  |        | 3,54          |
|              |           | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>  |        | <b>599,44</b> |

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

|              |           |   |        |               |
|--------------|-----------|---|--------|---------------|
| <b>UDL 3</b> | <b>Ud</b> | <b>ARCO DE FAROLA POSADO O SOBRE POSTE</b>  |        |               |
|              |           | Unidad de dibujo ornamental en forma de banderola para instalar en columna de alumbrado público fabricada en tecnología led incluida p.p. pequeño material, montaje y desmontaje. |        |               |
| 055          | 0,810 Hr  | OFICIAL   | 14,89  | 12,06         |
| 056          | 0,810 Hr  | AYUDANTE  | 12,77  | 10,34         |
| 057          | 1,000     | PEQUEÑO MATERIAL  | 3,54   | 3,54          |
| 0201M        | 1,000 Ud  | PLATAFORMA ELEVADORA  | 26,00  | 26,00         |
| 020101AFD    | 1,000 Ud  | MOTIVO PLANO ADOSADO O POSADO EN FAROLA   | 120,00 | 120,00        |
|              |           | Mano de obra .....  |        | 22,40         |
|              |           | Maquinaria .....  |        | 26,00         |
|              |           | Materiales .....  |        | 120,00        |
|              |           | Otros .....   |        | 3,54          |
|              |           | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>   |        | <b>171,94</b> |

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

|              |           |   |        |               |
|--------------|-----------|---|--------|---------------|
| <b>UDL 6</b> | <b>Ud</b> | <b>CORTINA DE LED DE HASTA 6 M. DE LONGITUD Y 2M. ALTURA</b>  |        |               |
|              |           | Alquiler y montaje de dibujo ornamental de cortinas de 6m longitud y 2m de alto con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido. |        |               |
| 055          | 0,810 Hr  | OFICIAL   | 14,89  | 12,06         |
| 056          | 0,810 Hr  | AYUDANTE  | 12,77  | 10,34         |
| 057          | 1,000     | PEQUEÑO MATERIAL  | 3,54   | 3,54          |
| 020101T      | 2,000 Ud  | TUBO METÁLICO   | 8,20   | 16,40         |
| 0201M        | 1,000 Ud  | PLATAFORMA ELEVADORA  | 26,00  | 26,00         |
| 020101CORT   | 1,000 Ud  | CORTINA DE LED DE HASTA 6M. DE LONGITUD Y 2M. DE ALTO   | 335,00 | 335,00        |
|              |           | Mano de obra .....  |        | 22,40         |
|              |           | Maquinaria .....  |        | 26,00         |
|              |           | Materiales .....  |        | 351,40        |
|              |           | Otros .....   |        | 3,54          |
|              |           | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>   |        | <b>403,34</b> |

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS



**PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN  
DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018**

**APARTADO MP02 PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA**

**UDL 5**

**Ud MOTIVO ORNAMENTAL 3D COLGADO AISLADO EN ALQUILER**

Motivo ornamental 3D fabricado con tecnología led para montar en casco histórico y demás núcleos urbanos del término municipal

|           |          |   |        |        |               |
|-----------|----------|---|--------|--------|---------------|
| 055       | 2,650 Hr | OFICIAL   | 14,89  | 39,46  |               |
| 056       | 2,650 Hr | AYUDANTE  | 12,77  | 33,84  |               |
| 020301-3D | 1,000 Ud | ALQUILER DE MOTIVO EN 3D                                    | 235,87 | 235,87 |               |
| MAT-3D    | 1,000 UD | Cableado, Tensores, Aisladores, Sustentación y Protecciones | 155,00 | 155,00 |               |
| 020101T   | 2,000 Ud | TUBO METÁLICO   | 8,20   | 16,40  |               |
| 0201M     | 1,000 Ud | PLATAFORMA ELEVADORA  | 26,00  | 26,00  |               |
|           |          | Mano de obra .....  |        |        | 73,30         |
|           |          | Maquinaria .....  |        |        | 26,00         |
|           |          | Materiales .....  |        |        | 407,27        |
|           |          | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                                   |        |        | <b>506,57</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**UDL 8**

**Ud ARBOL CONICO DE LED AUTOPORTANTE H>12M PLAZA**

Instalación de árbol a juego con decoración ornamental de Plaza Virgen de la peña con 12 m. de altura como mínimo fabricado con tecnología led con protección ornamental antivandálica propuesto en criterios subjetivos. Incluido el cableado y la pp material.

|            |           |                                 |           |           |                  |
|------------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|------------------|
| 055        | 20,000 Hr | OFICIAL                         | 14,89     | 297,80    |                  |
| 056        | 20,000 Hr | AYUDANTE                        | 12,77     | 255,40    |                  |
| 057        | 1,000     | PEQUEÑO MATERIAL                | 3,54      | 3,54      |                  |
| 0201013CON | 1,000 Ud  | ARBOL CONICO DE LED H>12M.      | 16.000,00 | 16.000,00 |                  |
| 0201M      | 16,000 Ud | PLATAFORMA ELEVADORA            | 26,00     | 416,00    |                  |
| 0201C      | 10,000 Ud | CAMIÓN CON PLUMA PARA ELEVACIÓN | 200,00    | 2.000,00  |                  |
|            |           | Mano de obra .....              |           |           | 553,20           |
|            |           | Maquinaria .....                |           |           | 2.416,00         |
|            |           | Materiales .....                |           |           | 16.000,00        |
|            |           | Otros .....                     |           |           | 3,54             |
|            |           | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>       |           |           | <b>18.972,74</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**APARTADO MP03 AVDA. VIRGEN DE LA PEÑA**

**UDL 1.4**

**Ud ARCO DECORATIVO DE MÁS DE 7 M DE LED EN ALQUILER**

Alquiler y montaje de dibujo ornamental para alumbrado de Navidad de mas de 7 metros de longitud con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido.

|         |          |  |        |        |               |
|---------|----------|--|--------|--------|---------------|
| 055     | 1,500 Hr | OFICIAL  | 14,89  | 22,34  |               |
| 056     | 1,500 Hr | AYUDANTE   | 12,77  | 19,16  |               |
| 057     | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                                   | 3,54   | 3,54   |               |
| 020101T | 2,000 Ud | TUBO METÁLICO                                      | 8,20   | 16,40  |               |
| 0201M   | 1,000 Ud | PLATAFORMA ELEVADORA                               | 26,00  | 26,00  |               |
| 020101D | 1,000 Ud | ARCO DE LED de más de 7 M SOBRE PERFIL DE ALUMINIO | 512,00 | 512,00 |               |
|         |          | Mano de obra .....                                 |        |        | 41,50         |
|         |          | Maquinaria .....                                   |        |        | 26,00         |
|         |          | Materiales .....                                   |        |        | 528,40        |
|         |          | Otros .....  |        |        | 3,54          |
|         |          | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                          |        |        | <b>599,44</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



**PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN  
DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018**

**APARTADO MP05 CALLE MÁLAGA**

UDL 1.2

**Ud ARCO DECORATIVO DE 3m hasta 5 M DE LED EN ALQUILER**

Alquiler y montaje de dibujo ornamental para alumbrado de Navidad de hasta 5 metros de longitud con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido.

|         |          |   |        |        |               |
|---------|----------|---|--------|--------|---------------|
| 055     | 0,910 Hr | OFICIAL   | 14,89  | 13,55  |               |
| 056     | 0,910 Hr | AYUDANTE  | 12,77  | 11,62  |               |
| 057     | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                                    | 3,54   | 3,54   |               |
| 020101T | 2,000 Ud | TUBO METÁLICO                                       | 8,20   | 16,40  |               |
| 0201M   | 1,000 Ud | PLATAFORMA ELEVADORA                                | 26,00  | 26,00  |               |
| 020101B | 1,000 Ud | ARCO DE LED de 3M hasta 5M SOBRE PERFIL DE ALUMINIO | 269,53 | 269,53 |               |
|         |          | Mano de obra .....                                  |        |        | 25,17         |
|         |          | Maquinaria .....                                    |        |        | 26,00         |
|         |          | Materiales .....                                    |        |        | 285,93        |
|         |          | Otros .....   |        |        | 3,54          |
|         |          | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                           |        |        | <b>340,64</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**APARTADO MP06 CALLE LOS CAÑOS**

UDL 1.1

**Ud ARCO DECORATIVO DE MENOS DE 3M DE LED EN ALQUILER**

Alquiler y montaje de dibujo ornamental para alumbrado de Navidad de hasta 3 metros de longitud con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido.

|         |          |  |        |        |               |
|---------|----------|--|--------|--------|---------------|
| 020101A | 1,000 Ud | ARCO DE LED de hasta 3M SOBRE PERFIL DE ALUMINIO | 219,59 | 219,59 |               |
| 055     | 0,810 Hr | OFICIAL  | 14,89  | 12,06  |               |
| 056     | 0,810 Hr | AYUDANTE   | 12,77  | 10,34  |               |
| 057     | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                                 | 3,54   | 3,54   |               |
| 020101T | 2,000 Ud | TUBO METÁLICO                                    | 8,20   | 16,40  |               |
| 0201M   | 1,000 Ud | PLATAFORMA ELEVADORA                             | 26,00  | 26,00  |               |
|         |          | Mano de obra .....                               |        |        | 22,40         |
|         |          | Maquinaria .....                                 |        |        | 26,00         |
|         |          | Materiales .....                                 |        |        | 235,99        |
|         |          | Otros .....                                      |        |        | 3,54          |
|         |          | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                        |        |        | <b>287,93</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

**APARTADO MP07 CALLE SAN SEBASTIÁN**

UDL 1.1

**Ud ARCO DECORATIVO DE MENOS DE 3M DE LED EN ALQUILER**

Alquiler y montaje de dibujo ornamental para alumbrado de Navidad de hasta 3 metros de longitud con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido.

|         |          |  |        |        |               |
|---------|----------|--|--------|--------|---------------|
| 020101A | 1,000 Ud | ARCO DE LED de hasta 3M SOBRE PERFIL DE ALUMINIO | 219,59 | 219,59 |               |
| 055     | 0,810 Hr | OFICIAL  | 14,89  | 12,06  |               |
| 056     | 0,810 Hr | AYUDANTE   | 12,77  | 10,34  |               |
| 057     | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                                 | 3,54   | 3,54   |               |
| 020101T | 2,000 Ud | TUBO METÁLICO                                    | 8,20   | 16,40  |               |
| 0201M   | 1,000 Ud | PLATAFORMA ELEVADORA                             | 26,00  | 26,00  |               |
|         |          | Mano de obra .....                               |        |        | 22,40         |
|         |          | Maquinaria .....                                 |        |        | 26,00         |
|         |          | Materiales .....                                 |        |        | 235,99        |
|         |          | Otros .....                                      |        |        | 3,54          |
|         |          | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                        |        |        | <b>287,93</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS





## PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018

### APARTADO MP08 CALLE CARRIL

UDL 1.2

Ud **ARCO DECORATIVO DE 3m hasta 5 M DE LED EN ALQUILER**

Alquiler y montaje de dibujo ornamental para alumbrado de Navidad de hasta 5 metros de longitud con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido.

|         |          |   |        |        |                           |
|---------|----------|---|--------|--------|---------------------------|
| 055     | 0,910 Hr | OFICIAL   | 14,89  | 13,55  |                           |
| 056     | 0,910 Hr | AYUDANTE  | 12,77  | 11,62  |                           |
| 057     | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                                    | 3,54   | 3,54   |                           |
| 020101T | 2,000 Ud | TUBO METÁLICO                                       | 8,20   | 16,40  |                           |
| 0201M   | 1,000 Ud | PLATAFORMA ELEVADORA                                | 26,00  | 26,00  |                           |
| 020101B | 1,000 Ud | ARCO DE LED de 3M hasta 5M SOBRE PERFIL DE ALUMINIO | 269,53 | 269,53 |                           |
|         |          |   |        |        | Mano de obra .....        |
|         |          |   |        |        | 25,17                     |
|         |          |   |        |        | Maquinaria .....          |
|         |          |   |        |        | 26,00                     |
|         |          |   |        |        | Materiales .....          |
|         |          |   |        |        | 285,93                    |
|         |          |   |        |        | Otros .....               |
|         |          |   |        |        | 3,54                      |
|         |          |   |        |        | <b>TOTAL PARTIDA.....</b> |
|         |          |   |        |        | <b>340,64</b>             |

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

### APARTADO MP09 PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

UDL 9

Ud **FIGURAS EN 2D APOYADAS ILUMINADAS MÁS DE 3M.**

Instalación de figuras en 2D iluminadas con tecnología LED de hasta 3 M. en distintos sitios del término municipal, apoyadas sobre plataformas metálicas proporcionadas por la adjudicataria en régimen de alquiler

|              |          |   |        |        |                           |
|--------------|----------|---|--------|--------|---------------------------|
| 055          | 0,810 Hr | OFICIAL   | 14,89  | 12,06  |                           |
| 056          | 0,810 Hr | AYUDANTE  | 12,77  | 10,34  |                           |
| 057          | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                                | 3,54   | 3,54   |                           |
| 0201013B     | 1,000 Ud | Plataforma metálica de hierro para sustentación | 150,00 | 150,00 |                           |
| 0201012DMAS3 | 1,000 Ud | FIGURAS EN 2D APOYADAS ILUMINADAS H>3M          | 219,00 | 219,00 |                           |
|              |          |   |        |        | Mano de obra .....        |
|              |          |   |        |        | 22,40                     |
|              |          |   |        |        | Materiales .....          |
|              |          |   |        |        | 369,00                    |
|              |          |   |        |        | Otros .....               |
|              |          |   |        |        | 3,54                      |
|              |          |   |        |        | <b>TOTAL PARTIDA.....</b> |
|              |          |   |        |        | <b>394,94</b>             |

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

### APARTADO MP10 BARRIO SANTA ANA

UDL 2

Ud **LETRERO DE FELIZ NAVIDAD 0 ESTRELLAS 2D DE MÁS DE 7M**

Unidad de letrero de Feliz Navidad o estrella de más de 7 metros de longitud y 1,5 m de ancho totalmente instalado, incluyendo la p.p. de pequeño material, montaje y desmontaje

|         |          |  |        |        |                           |
|---------|----------|--|--------|--------|---------------------------|
| 055     | 1,500 Hr | OFICIAL  | 14,89  | 22,34  |                           |
| 056     | 1,500 Hr | AYUDANTE   | 12,77  | 19,16  |                           |
| 057     | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                                 | 3,54   | 3,54   |                           |
| 020101T | 2,000 Ud | TUBO METÁLICO                                    | 8,20   | 16,40  |                           |
| 0201M   | 1,000 Ud | PLATAFORMA ELEVADORA                             | 26,00  | 26,00  |                           |
| 020101E | 1,000 Ud | LETRERO DE FELIZ NAVIDAD O ESTRELLA DE MAS DE 7M | 512,00 | 512,00 |                           |
|         |          |  |        |        | Mano de obra .....        |
|         |          |  |        |        | 41,50                     |
|         |          |  |        |        | Maquinaria .....          |
|         |          |  |        |        | 26,00                     |
|         |          |  |        |        | Materiales .....          |
|         |          |  |        |        | 528,40                    |
|         |          |  |        |        | Otros .....               |
|         |          |  |        |        | 3,54                      |
|         |          |  |        |        | <b>TOTAL PARTIDA.....</b> |
|         |          |  |        |        | <b>599,44</b>             |

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



**PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN  
DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018**

**APARTADO MP11 PLAZA JESÚS NAZARENO**

**UDL 5**

**Ud MOTIVO ORNAMENTAL 3D COLGADO AISLADO EN ALQUILER**

Motivo ornamental 3D fabricado con tecnología led para montar en casco histórico y demás núcleos urbanos del término municipal

|           |          |   |        |        |               |
|-----------|----------|---|--------|--------|---------------|
| 055       | 2,650 Hr | OFICIAL   | 14,89  | 39,46  |               |
| 056       | 2,650 Hr | AYUDANTE  | 12,77  | 33,84  |               |
| 020301-3D | 1,000 Ud | ALQUILER DE MOTIVO EN 3D                                    | 235,87 | 235,87 |               |
| MAT-3D    | 1,000 UD | Cableado, Tensores, Aisladores, Sustentación y Protecciones | 155,00 | 155,00 |               |
| 020101T   | 2,000 Ud | TUBO METÁLICO   | 8,20   | 16,40  |               |
| 0201M     | 1,000 Ud | PLATAFORMA ELEVADORA  | 26,00  | 26,00  |               |
|           |          | Mano de obra .....  |        |        | 73,30         |
|           |          | Maquinaria .....  |        |        | 26,00         |
|           |          | Materiales .....  |        |        | 407,27        |
|           |          | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                                   |        |        | <b>506,57</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**UDL 6**

**Ud CORTINA DE LED DE HASTA 6 M. DE LONGITUD Y 2M. ALTURA**

Alquiler y montaje de dibujo ornamental de cortinas de 6m longitud y 2m de alto con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido.

|            |          |   |        |        |               |
|------------|----------|---|--------|--------|---------------|
| 055        | 0,810 Hr | OFICIAL   | 14,89  | 12,06  |               |
| 056        | 0,810 Hr | AYUDANTE  | 12,77  | 10,34  |               |
| 057        | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                                      | 3,54   | 3,54   |               |
| 020101T    | 2,000 Ud | TUBO METÁLICO   | 8,20   | 16,40  |               |
| 0201M      | 1,000 Ud | PLATAFORMA ELEVADORA                                  | 26,00  | 26,00  |               |
| 020101CORT | 1,000 Ud | CORTINA DE LED DE HASTA 6M. DE LONGITUD Y 2M. DE ALTO | 335,00 | 335,00 |               |
|            |          | Mano de obra .....                                    |        |        | 22,40         |
|            |          | Maquinaria .....                                      |        |        | 26,00         |
|            |          | Materiales .....                                      |        |        | 351,40        |
|            |          | Otros .....   |        |        | 3,54          |
|            |          | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                             |        |        | <b>403,34</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**APARTADO MP12 CASA MUSEO**

**UDL 1.3**

**Ud ARCO DECORATIVO DE 5m hasta 7 M DE LED EN ALQUILER**

Alquiler y montaje de dibujo ornamental para alumbrado de Navidad de hasta 7 metros de longitud con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido.

|         |          |   |        |        |               |
|---------|----------|---|--------|--------|---------------|
| 055     | 1,100 Hr | OFICIAL   | 14,89  | 16,38  |               |
| 056     | 1,100 Hr | AYUDANTE  | 12,77  | 14,05  |               |
| 057     | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                                    | 3,54   | 3,54   |               |
| 020101T | 2,000 Ud | TUBO METÁLICO                                       | 8,20   | 16,40  |               |
| 0201M   | 1,000 Ud | PLATAFORMA ELEVADORA                                | 26,00  | 26,00  |               |
| 020101C | 1,000 Ud | ARCO DE LED de 5M HASTA 7M SOBRE PERFIL DE ALUMINIO | 330,00 | 330,00 |               |
|         |          | Mano de obra .....                                  |        |        | 30,43         |
|         |          | Maquinaria .....                                    |        |        | 26,00         |
|         |          | Materiales .....                                    |        |        | 346,40        |
|         |          | Otros .....   |        |        | 3,54          |
|         |          | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                           |        |        | <b>406,37</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS



## PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018

### APARTADO MP13 AVENIDA DEL COMPÁS

UDL 1.2

Ud **ARCO DECORATIVO DE 3m hasta 5 M DE LED EN ALQUILER**

Alquiler y montaje de dibujo ornamental para alumbrado de Navidad de hasta 5 metros de longitud con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas, desmontaje incluido.

|         |          |   |        |        |                           |
|---------|----------|---|--------|--------|---------------------------|
| 055     | 0,910 Hr | OFICIAL   | 14,89  | 13,55  |                           |
| 056     | 0,910 Hr | AYUDANTE  | 12,77  | 11,62  |                           |
| 057     | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                                    | 3,54   | 3,54   |                           |
| 020101T | 2,000 Ud | TUBO METÁLICO                                       | 8,20   | 16,40  |                           |
| 0201M   | 1,000 Ud | PLATAFORMA ELEVADORA                                | 26,00  | 26,00  |                           |
| 020101B | 1,000 Ud | ARCO DE LED de 3M hasta 5M SOBRE PERFIL DE ALUMINIO | 269,53 | 269,53 |                           |
|         |          |   |        |        | Mano de obra .....        |
|         |          |   |        |        | 25,17                     |
|         |          |   |        |        | Maquinaria .....          |
|         |          |   |        |        | 26,00                     |
|         |          |   |        |        | Materiales .....          |
|         |          |   |        |        | 285,93                    |
|         |          |   |        |        | Otros .....               |
|         |          |   |        |        | 3,54                      |
|         |          |   |        |        | <b>TOTAL PARTIDA.....</b> |
|         |          |   |        |        | <b>340,64</b>             |

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

### APARTADO MP14 ROTONDA ENTRADA MIJAS PUEBLO

UDL 2

Ud **LETRERO DE FELIZ NAVIDAD 0 ESTRELLAS 2D DE MÁS DE 7M**

Unidad de letrero de Feliz Navidad o estrella de más de 7 metros de longitud y 1,5 m de ancho totalmente instalado, incluyendo la p.p. de pequeño material, montaje y desmontaje

|         |          |  |        |        |                           |
|---------|----------|--|--------|--------|---------------------------|
| 055     | 1,500 Hr | OFICIAL  | 14,89  | 22,34  |                           |
| 056     | 1,500 Hr | AYUDANTE   | 12,77  | 19,16  |                           |
| 057     | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                                 | 3,54   | 3,54   |                           |
| 020101T | 2,000 Ud | TUBO METÁLICO                                    | 8,20   | 16,40  |                           |
| 0201M   | 1,000 Ud | PLATAFORMA ELEVADORA                             | 26,00  | 26,00  |                           |
| 020101E | 1,000 Ud | LETRERO DE FELIZ NAVIDAD O ESTRELLA DE MAS DE 7M | 512,00 | 512,00 |                           |
|         |          |  |        |        | Mano de obra .....        |
|         |          |  |        |        | 41,50                     |
|         |          |  |        |        | Maquinaria .....          |
|         |          |  |        |        | 26,00                     |
|         |          |  |        |        | Materiales .....          |
|         |          |  |        |        | 528,40                    |
|         |          |  |        |        | Otros .....               |
|         |          |  |        |        | 3,54                      |
|         |          |  |        |        | <b>TOTAL PARTIDA.....</b> |
|         |          |  |        |        | <b>599,44</b>             |

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

UDL 3

Ud **ARCO DE FAROLA POSADO O SOBRE POSTE**

Unidad de dibujo ornamental en forma de banderola para instalar en columna de alumbrado público fabricada en tecnología led incluida p.p. pequeño material, montaje y desmontaje.

|           |          |   |        |        |                           |
|-----------|----------|---|--------|--------|---------------------------|
| 055       | 0,810 Hr | OFICIAL                                 | 14,89  | 12,06  |                           |
| 056       | 0,810 Hr | AYUDANTE                                | 12,77  | 10,34  |                           |
| 057       | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                        | 3,54   | 3,54   |                           |
| 0201M     | 1,000 Ud | PLATAFORMA ELEVADORA                    | 26,00  | 26,00  |                           |
| 020101AFD | 1,000 Ud | MOTIVO PLANO ADOSADO O POSADO EN FAROLA | 120,00 | 120,00 |                           |
|           |          |   |        |        | Mano de obra .....        |
|           |          |   |        |        | 22,40                     |
|           |          |   |        |        | Maquinaria .....          |
|           |          |   |        |        | 26,00                     |
|           |          |   |        |        | Materiales .....          |
|           |          |   |        |        | 120,00                    |
|           |          |   |        |        | Otros .....               |
|           |          |   |        |        | 3,54                      |
|           |          |   |        |        | <b>TOTAL PARTIDA.....</b> |
|           |          |   |        |        | <b>171,94</b>             |

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



**PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN  
DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018**

**SUBCAPÍTULO LA CALA APARAMENTA EN ALQUILER EN LA CALA DE MIJAS  
APARTADO LC01 TENENCIA ALCALDÍA LA CALA**

**UDL 2 Ud LETRERO DE FELIZ NAVIDAD 0 ESTRELLAS 2D DE MÁS DE 7M**

Unidad de letrero de Feliz Navidad o estrella de más de 7 metros de longitud y 1,5 m de ancho totalmente instalado, incluyendo la p.p. de pequeño material, montaje y desmontaje

|         |          |  |        |        |               |
|---------|----------|--|--------|--------|---------------|
| 055     | 1,500 Hr | OFICIAL  | 14,89  | 22,34  |               |
| 056     | 1,500 Hr | AYUDANTE   | 12,77  | 19,16  |               |
| 057     | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                                 | 3,54   | 3,54   |               |
| 020101T | 2,000 Ud | TUBO METÁLICO                                    | 8,20   | 16,40  |               |
| 0201M   | 1,000 Ud | PLATAFORMA ELEVADORA                             | 26,00  | 26,00  |               |
| 020101E | 1,000 Ud | LETRERO DE FELIZ NAVIDAD O ESTRELLA DE MAS DE 7M | 512,00 | 512,00 |               |
|         |          | Mano de obra .....                               |        |        | 41,50         |
|         |          | Maquinaria .....                                 |        |        | 26,00         |
|         |          | Materiales .....                                 |        |        | 528,40        |
|         |          | Otros .....                                      |        |        | 3,54          |
|         |          | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                        |        |        | <b>599,44</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**UDL 4.2 Ud FIGURAS EN 3D APOYADAS ILUMINADAS MÁS DE 3M.**

Instalación de figuras en 3D iluminadas con tecnología LED de más de 3 M. en distintos sitios del término municipal, apoyadas sobre plataformas metálicas proporcionadas por la adjudicataria en régimen de alquiler

|              |          |   |          |          |                 |
|--------------|----------|---|----------|----------|-----------------|
| 055          | 0,810 Hr | OFICIAL   | 14,89    | 12,06    |                 |
| 056          | 0,810 Hr | AYUDANTE  | 12,77    | 10,34    |                 |
| 057          | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                                | 3,54     | 3,54     |                 |
| 0201013B     | 1,000 Ud | Plataforma metálica de hierro para sustentación | 150,00   | 150,00   |                 |
| 0201013DMAS3 | 1,000 Ud | FIGURAS EN 3D APOYADAS ILUMINADAS H>3M          | 1.300,00 | 1.300,00 |                 |
|              |          | Mano de obra .....                              |          |          | 22,40           |
|              |          | Materiales .....                                |          |          | 1.450,00        |
|              |          | Otros .....                                     |          |          | 3,54            |
|              |          | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                       |          |          | <b>1.475,94</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**UDL 6 Ud CORTINA DE LED DE HASTA 6 M. DE LONGITUD Y 2M. ALTURA**

Alquiler y montaje de dibujo ornamental de cortinas de 6m longitud y 2m de alto con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido.

|            |          |   |        |        |               |
|------------|----------|---|--------|--------|---------------|
| 055        | 0,810 Hr | OFICIAL   | 14,89  | 12,06  |               |
| 056        | 0,810 Hr | AYUDANTE  | 12,77  | 10,34  |               |
| 057        | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                                      | 3,54   | 3,54   |               |
| 020101T    | 2,000 Ud | TUBO METÁLICO   | 8,20   | 16,40  |               |
| 0201M      | 1,000 Ud | PLATAFORMA ELEVADORA                                  | 26,00  | 26,00  |               |
| 020101CORT | 1,000 Ud | CORTINA DE LED DE HASTA 6M. DE LONGITUD Y 2M. DE ALTO | 335,00 | 335,00 |               |
|            |          | Mano de obra .....                                    |        |        | 22,40         |
|            |          | Maquinaria .....                                      |        |        | 26,00         |
|            |          | Materiales .....                                      |        |        | 351,40        |
|            |          | Otros .....   |        |        | 3,54          |
|            |          | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                             |        |        | <b>403,34</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS



## PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018

### APARTADO LC02 BOULEVARD LA CALA

UDL 1.2

Ud **ARCO DECORATIVO DE 3m hasta 5 M DE LED EN ALQUILER**

Alquiler y montaje de dibujo ornamental para alumbrado de Navidad de hasta 5 metros de longitud con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido.

|         |          |   |        |        |               |
|---------|----------|---|--------|--------|---------------|
| 055     | 0,910 Hr | OFICIAL   | 14,89  | 13,55  |               |
| 056     | 0,910 Hr | AYUDANTE  | 12,77  | 11,62  |               |
| 057     | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                                    | 3,54   | 3,54   |               |
| 020101T | 2,000 Ud | TUBO METÁLICO                                       | 8,20   | 16,40  |               |
| 0201M   | 1,000 Ud | PLATAFORMA ELEVADORA                                | 26,00  | 26,00  |               |
| 020101B | 1,000 Ud | ARCO DE LED de 3M hasta 5M SOBRE PERFIL DE ALUMINIO | 269,53 | 269,53 |               |
|         |          | Mano de obra .....                                  |        |        | 25,17         |
|         |          | Maquinaria .....                                    |        |        | 26,00         |
|         |          | Materiales .....                                    |        |        | 285,93        |
|         |          | Otros .....   |        |        | 3,54          |
|         |          | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                           |        |        | <b>340,64</b> |

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

### APARTADO LC03 ROTONDA BAJO AUTOVÍA

UDL 9

Ud **FIGURAS EN 2D APOYADAS ILUMINADAS MÁS DE 3M.**

Instalación de figuras en 2D iluminadas con tecnología LED de hasta 3 M. en distintos sitios del término municipal, apoyadas sobre plataformas metálicas proporcionadas por la adjudicataria en régimen de alquiler

|              |          |   |        |        |               |
|--------------|----------|---|--------|--------|---------------|
| 055          | 0,810 Hr | OFICIAL   | 14,89  | 12,06  |               |
| 056          | 0,810 Hr | AYUDANTE  | 12,77  | 10,34  |               |
| 057          | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                                | 3,54   | 3,54   |               |
| 0201013B     | 1,000 Ud | Plataforma metálica de hierro para sustentación | 150,00 | 150,00 |               |
| 0201012DMAS3 | 1,000 Ud | FIGURAS EN 2D APOYADAS ILUMINADAS H>3M          | 219,00 | 219,00 |               |
|              |          | Mano de obra .....                              |        |        | 22,40         |
|              |          | Materiales .....                                |        |        | 369,00        |
|              |          | Otros .....                                     |        |        | 3,54          |
|              |          | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                       |        |        | <b>394,94</b> |

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

### APARTADO LC04 CALLE TORROX

UDL 1.2

Ud **ARCO DECORATIVO DE 3m hasta 5 M DE LED EN ALQUILER**

Alquiler y montaje de dibujo ornamental para alumbrado de Navidad de hasta 5 metros de longitud con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido.

|         |          |   |        |        |               |
|---------|----------|---|--------|--------|---------------|
| 055     | 0,910 Hr | OFICIAL   | 14,89  | 13,55  |               |
| 056     | 0,910 Hr | AYUDANTE  | 12,77  | 11,62  |               |
| 057     | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                                    | 3,54   | 3,54   |               |
| 020101T | 2,000 Ud | TUBO METÁLICO                                       | 8,20   | 16,40  |               |
| 0201M   | 1,000 Ud | PLATAFORMA ELEVADORA                                | 26,00  | 26,00  |               |
| 020101B | 1,000 Ud | ARCO DE LED de 3M hasta 5M SOBRE PERFIL DE ALUMINIO | 269,53 | 269,53 |               |
|         |          | Mano de obra .....                                  |        |        | 25,17         |
|         |          | Maquinaria .....                                    |        |        | 26,00         |
|         |          | Materiales .....                                    |        |        | 285,93        |
|         |          | Otros .....   |        |        | 3,54          |
|         |          | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                           |        |        | <b>340,64</b> |

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



**PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN  
DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018**

**APARTADO LC05 CALLE MARBELLA**

UDL 1.2

Ud **ARCO DECORATIVO DE 3m hasta 5 M DE LED EN ALQUILER**

Alquiler y montaje de dibujo ornamental para alumbrado de Navidad de hasta 5 metros de longitud con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido.

|         |          |   |        |        |               |
|---------|----------|---|--------|--------|---------------|
| 055     | 0,910 Hr | OFICIAL   | 14,89  | 13,55  |               |
| 056     | 0,910 Hr | AYUDANTE  | 12,77  | 11,62  |               |
| 057     | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                                    | 3,54   | 3,54   |               |
| 020101T | 2,000 Ud | TUBO METÁLICO                                       | 8,20   | 16,40  |               |
| 0201M   | 1,000 Ud | PLATAFORMA ELEVADORA                                | 26,00  | 26,00  |               |
| 020101B | 1,000 Ud | ARCO DE LED de 3M hasta 5M SOBRE PERFIL DE ALUMINIO | 269,53 | 269,53 |               |
|         |          | Mano de obra .....                                  |        |        | 25,17         |
|         |          | Maquinaria .....                                    |        |        | 26,00         |
|         |          | Materiales .....                                    |        |        | 285,93        |
|         |          | Otros .....   |        |        | 3,54          |
|         |          | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                           |        |        | <b>340,64</b> |

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**APARTADO LC06 IGLESIA SANTA TERESA**

UDL 1.3

Ud **ARCO DECORATIVO DE 5m hasta 7 M DE LED EN ALQUILER**

Alquiler y montaje de dibujo ornamental para alumbrado de Navidad de hasta 7 metros de longitud con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido.

|         |          |   |        |        |               |
|---------|----------|---|--------|--------|---------------|
| 055     | 1,100 Hr | OFICIAL   | 14,89  | 16,38  |               |
| 056     | 1,100 Hr | AYUDANTE  | 12,77  | 14,05  |               |
| 057     | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                                    | 3,54   | 3,54   |               |
| 020101T | 2,000 Ud | TUBO METÁLICO                                       | 8,20   | 16,40  |               |
| 0201M   | 1,000 Ud | PLATAFORMA ELEVADORA                                | 26,00  | 26,00  |               |
| 020101C | 1,000 Ud | ARCO DE LED de 5M HASTA 7M SOBRE PERFIL DE ALUMINIO | 330,00 | 330,00 |               |
|         |          | Mano de obra .....                                  |        |        | 30,43         |
|         |          | Maquinaria .....                                    |        |        | 26,00         |
|         |          | Materiales .....                                    |        |        | 346,40        |
|         |          | Otros .....   |        |        | 3,54          |
|         |          | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                           |        |        | <b>406,37</b> |

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

**APARTADO LC07 CALLE CÁRTAMA**

UDL 1.2

Ud **ARCO DECORATIVO DE 3m hasta 5 M DE LED EN ALQUILER**

Alquiler y montaje de dibujo ornamental para alumbrado de Navidad de hasta 5 metros de longitud con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido.

|         |          |   |        |        |               |
|---------|----------|---|--------|--------|---------------|
| 055     | 0,910 Hr | OFICIAL   | 14,89  | 13,55  |               |
| 056     | 0,910 Hr | AYUDANTE  | 12,77  | 11,62  |               |
| 057     | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                                    | 3,54   | 3,54   |               |
| 020101T | 2,000 Ud | TUBO METÁLICO                                       | 8,20   | 16,40  |               |
| 0201M   | 1,000 Ud | PLATAFORMA ELEVADORA                                | 26,00  | 26,00  |               |
| 020101B | 1,000 Ud | ARCO DE LED de 3M hasta 5M SOBRE PERFIL DE ALUMINIO | 269,53 | 269,53 |               |
|         |          | Mano de obra .....                                  |        |        | 25,17         |
|         |          | Maquinaria .....                                    |        |        | 26,00         |
|         |          | Materiales .....                                    |        |        | 285,93        |
|         |          | Otros .....   |        |        | 3,54          |
|         |          | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                           |        |        | <b>340,64</b> |

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



**PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN  
DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018**

**APARTADO LC09 CALLE ANTEQUERA**

UDL 1.2

Ud **ARCO DECORATIVO DE 3m hasta 5 M DE LED EN ALQUILER**

Alquiler y montaje de dibujo ornamental para alumbrado de Navidad de hasta 5 metros de longitud con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido.

|         |          |   |        |        |               |
|---------|----------|---|--------|--------|---------------|
| 055     | 0,910 Hr | OFICIAL   | 14,89  | 13,55  |               |
| 056     | 0,910 Hr | AYUDANTE  | 12,77  | 11,62  |               |
| 057     | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                                    | 3,54   | 3,54   |               |
| 020101T | 2,000 Ud | TUBO METÁLICO                                       | 8,20   | 16,40  |               |
| 0201M   | 1,000 Ud | PLATAFORMA ELEVADORA                                | 26,00  | 26,00  |               |
| 020101B | 1,000 Ud | ARCO DE LED de 3M hasta 5M SOBRE PERFIL DE ALUMINIO | 269,53 | 269,53 |               |
|         |          | Mano de obra .....                                  |        |        | 25,17         |
|         |          | Maquinaria .....                                    |        |        | 26,00         |
|         |          | Materiales .....                                    |        |        | 285,93        |
|         |          | Otros .....   |        |        | 3,54          |
|         |          | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                           |        |        | <b>340,64</b> |

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**APARTADO LC10 CALLE TORREÓN**

UDL 1.2

Ud **ARCO DECORATIVO DE 3m hasta 5 M DE LED EN ALQUILER**

Alquiler y montaje de dibujo ornamental para alumbrado de Navidad de hasta 5 metros de longitud con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido.

|         |          |   |        |        |               |
|---------|----------|---|--------|--------|---------------|
| 055     | 0,910 Hr | OFICIAL   | 14,89  | 13,55  |               |
| 056     | 0,910 Hr | AYUDANTE  | 12,77  | 11,62  |               |
| 057     | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                                    | 3,54   | 3,54   |               |
| 020101T | 2,000 Ud | TUBO METÁLICO                                       | 8,20   | 16,40  |               |
| 0201M   | 1,000 Ud | PLATAFORMA ELEVADORA                                | 26,00  | 26,00  |               |
| 020101B | 1,000 Ud | ARCO DE LED de 3M hasta 5M SOBRE PERFIL DE ALUMINIO | 269,53 | 269,53 |               |
|         |          | Mano de obra .....                                  |        |        | 25,17         |
|         |          | Maquinaria .....                                    |        |        | 26,00         |
|         |          | Materiales .....                                    |        |        | 285,93        |
|         |          | Otros .....   |        |        | 3,54          |
|         |          | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                           |        |        | <b>340,64</b> |

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**APARTADO LC11 CALLE TORREMOLINOS**

UDL 1.2

Ud **ARCO DECORATIVO DE 3m hasta 5 M DE LED EN ALQUILER**

Alquiler y montaje de dibujo ornamental para alumbrado de Navidad de hasta 5 metros de longitud con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido.

|         |          |   |        |        |               |
|---------|----------|---|--------|--------|---------------|
| 055     | 0,910 Hr | OFICIAL   | 14,89  | 13,55  |               |
| 056     | 0,910 Hr | AYUDANTE  | 12,77  | 11,62  |               |
| 057     | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                                    | 3,54   | 3,54   |               |
| 020101T | 2,000 Ud | TUBO METÁLICO                                       | 8,20   | 16,40  |               |
| 0201M   | 1,000 Ud | PLATAFORMA ELEVADORA                                | 26,00  | 26,00  |               |
| 020101B | 1,000 Ud | ARCO DE LED de 3M hasta 5M SOBRE PERFIL DE ALUMINIO | 269,53 | 269,53 |               |
|         |          | Mano de obra .....                                  |        |        | 25,17         |
|         |          | Maquinaria .....                                    |        |        | 26,00         |
|         |          | Materiales .....                                    |        |        | 285,93        |
|         |          | Otros .....   |        |        | 3,54          |
|         |          | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                           |        |        | <b>340,64</b> |

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS





**PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN  
DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018**

**SUBCAPÍTULO LAS LAGUNAS APARAMENTA EN ALQUILER EN LAS LAGUNAS DE MIJAS**

**APARTADO LL01 AVDA. MIGUEL HERNÁNDEZ**

UDL 3

Ud **ARCO DE FAROLA POSADO O SOBRE POSTE**

Unidad de dibujo ornamental en forma de banderola para instalar en columna de alumbrado público fabricada en tecnología led incluida p.p. pequeño material, montaje y desmontaje.

|           |          |   |        |        |               |
|-----------|----------|---|--------|--------|---------------|
| 055       | 0,810 Hr | OFICIAL                                 | 14,89  | 12,06  |               |
| 056       | 0,810 Hr | AYUDANTE                                | 12,77  | 10,34  |               |
| 057       | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                        | 3,54   | 3,54   |               |
| 0201M     | 1,000 Ud | PLATAFORMA ELEVADORA                    | 26,00  | 26,00  |               |
| 020101AFD | 1,000 Ud | MOTIVO PLANO ADOSADO O POSADO EN FAROLA | 120,00 | 120,00 |               |
|           |          | Mano de obra .....                      |        |        | 22,40         |
|           |          | Maquinaria .....                        |        |        | 26,00         |
|           |          | Materiales .....                        |        |        | 120,00        |
|           |          | Otros .....                             |        |        | 3,54          |
|           |          | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>               |        |        | <b>171,94</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**APARTADO LL02 AVDA. MARÍA ZAMBRANO**

UDL 3

Ud **ARCO DE FAROLA POSADO O SOBRE POSTE**

Unidad de dibujo ornamental en forma de banderola para instalar en columna de alumbrado público fabricada en tecnología led incluida p.p. pequeño material, montaje y desmontaje.

|           |          |   |        |        |               |
|-----------|----------|---|--------|--------|---------------|
| 055       | 0,810 Hr | OFICIAL                                 | 14,89  | 12,06  |               |
| 056       | 0,810 Hr | AYUDANTE                                | 12,77  | 10,34  |               |
| 057       | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                        | 3,54   | 3,54   |               |
| 0201M     | 1,000 Ud | PLATAFORMA ELEVADORA                    | 26,00  | 26,00  |               |
| 020101AFD | 1,000 Ud | MOTIVO PLANO ADOSADO O POSADO EN FAROLA | 120,00 | 120,00 |               |
|           |          | Mano de obra .....                      |        |        | 22,40         |
|           |          | Maquinaria .....                        |        |        | 26,00         |
|           |          | Materiales .....                        |        |        | 120,00        |
|           |          | Otros .....                             |        |        | 3,54          |
|           |          | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>               |        |        | <b>171,94</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**APARTADO LL04 CNO. CAMPANALES ZONA 2**

UDL 3

Ud **ARCO DE FAROLA POSADO O SOBRE POSTE**

Unidad de dibujo ornamental en forma de banderola para instalar en columna de alumbrado público fabricada en tecnología led incluida p.p. pequeño material, montaje y desmontaje.

|           |          |   |        |        |               |
|-----------|----------|---|--------|--------|---------------|
| 055       | 0,810 Hr | OFICIAL                                 | 14,89  | 12,06  |               |
| 056       | 0,810 Hr | AYUDANTE                                | 12,77  | 10,34  |               |
| 057       | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                        | 3,54   | 3,54   |               |
| 0201M     | 1,000 Ud | PLATAFORMA ELEVADORA                    | 26,00  | 26,00  |               |
| 020101AFD | 1,000 Ud | MOTIVO PLANO ADOSADO O POSADO EN FAROLA | 120,00 | 120,00 |               |
|           |          | Mano de obra .....                      |        |        | 22,40         |
|           |          | Maquinaria .....                        |        |        | 26,00         |
|           |          | Materiales .....                        |        |        | 120,00        |
|           |          | Otros .....                             |        |        | 3,54          |
|           |          | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>               |        |        | <b>171,94</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



## PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018

### APARTADO LL05 AVDA. LOS LIRIOS

UDL 3

Ud **ARCO DE FAROLA POSADO O SOBRE POSTE**

Unidad de dibujo ornamental en forma de banderola para instalar en columna de alumbrado público fabricada en tecnología led incluida p.p. pequeño material, montaje y desmontaje.

|           |          |   |        |        |
|-----------|----------|---|--------|--------|
| 055       | 0,810 Hr | OFICIAL                                 | 14,89  | 12,06  |
| 056       | 0,810 Hr | AYUDANTE                                | 12,77  | 10,34  |
| 057       | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                        | 3,54   | 3,54   |
| 0201M     | 1,000 Ud | PLATAFORMA ELEVADORA                    | 26,00  | 26,00  |
| 020101AFD | 1,000 Ud | MOTIVO PLANO ADOSADO O POSADO EN FAROLA | 120,00 | 120,00 |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Mano de obra ..... | 22,40  |
| Maquinaria .....   | 26,00  |
| Materiales .....   | 120,00 |
| Otros .....        | 3,54   |

**TOTAL PARTIDA..... 171,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

### APARTADO LL06 CALLE PALOMAR

UDL 3

Ud **ARCO DE FAROLA POSADO O SOBRE POSTE**

Unidad de dibujo ornamental en forma de banderola para instalar en columna de alumbrado público fabricada en tecnología led incluida p.p. pequeño material, montaje y desmontaje.

|           |          |   |        |        |
|-----------|----------|---|--------|--------|
| 055       | 0,810 Hr | OFICIAL                                 | 14,89  | 12,06  |
| 056       | 0,810 Hr | AYUDANTE                                | 12,77  | 10,34  |
| 057       | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                        | 3,54   | 3,54   |
| 0201M     | 1,000 Ud | PLATAFORMA ELEVADORA                    | 26,00  | 26,00  |
| 020101AFD | 1,000 Ud | MOTIVO PLANO ADOSADO O POSADO EN FAROLA | 120,00 | 120,00 |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Mano de obra ..... | 22,40  |
| Maquinaria .....   | 26,00  |
| Materiales .....   | 120,00 |
| Otros .....        | 3,54   |

**TOTAL PARTIDA..... 171,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

### APARTADO LL08 CNO. VIEJO COÍN ZONA SUPERIOR

UDL 3

Ud **ARCO DE FAROLA POSADO O SOBRE POSTE**

Unidad de dibujo ornamental en forma de banderola para instalar en columna de alumbrado público fabricada en tecnología led incluida p.p. pequeño material, montaje y desmontaje.

|           |          |   |        |        |
|-----------|----------|---|--------|--------|
| 055       | 0,810 Hr | OFICIAL                                 | 14,89  | 12,06  |
| 056       | 0,810 Hr | AYUDANTE                                | 12,77  | 10,34  |
| 057       | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                        | 3,54   | 3,54   |
| 0201M     | 1,000 Ud | PLATAFORMA ELEVADORA                    | 26,00  | 26,00  |
| 020101AFD | 1,000 Ud | MOTIVO PLANO ADOSADO O POSADO EN FAROLA | 120,00 | 120,00 |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Mano de obra ..... | 22,40  |
| Maquinaria .....   | 26,00  |
| Materiales .....   | 120,00 |
| Otros .....        | 3,54   |

**TOTAL PARTIDA..... 171,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



**PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN  
DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018**

**APARTADO LL09 CALLE LA UNIÓN**

UDL 3

Ud **ARCO DE FAROLA POSADO O SOBRE POSTE**

Unidad de dibujo ornamental en forma de banderola para instalar en columna de alumbrado público fabricada en tecnología led incluida p.p. pequeño material, montaje y desmontaje.

|           |          |   |        |        |
|-----------|----------|---|--------|--------|
| 055       | 0,810 Hr | OFICIAL                                 | 14,89  | 12,06  |
| 056       | 0,810 Hr | AYUDANTE                                | 12,77  | 10,34  |
| 057       | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                        | 3,54   | 3,54   |
| 0201M     | 1,000 Ud | PLATAFORMA ELEVADORA                    | 26,00  | 26,00  |
| 020101AFD | 1,000 Ud | MOTIVO PLANO ADOSADO O POSADO EN FAROLA | 120,00 | 120,00 |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Mano de obra ..... | 22,40  |
| Maquinaria .....   | 26,00  |
| Materiales .....   | 120,00 |
| Otros .....        | 3,54   |

**TOTAL PARTIDA..... 171,94**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**APARTADO LL10 IGLESIA SAN MANUEL**

UDL 2

Ud **LETRERO DE FELIZ NAVIDAD 0 ESTRELLAS 2D DE MÁS DE 7M**

Unidad de letrero de Feliz Navidad o estrella de más de 7 metros de longitud y 1,5 m de ancho totalmente instalado, incluyendo la p.p. de pequeño material, montaje y desmontaje

|         |          |  |        |        |
|---------|----------|--|--------|--------|
| 055     | 1,500 Hr | OFICIAL  | 14,89  | 22,34  |
| 056     | 1,500 Hr | AYUDANTE   | 12,77  | 19,16  |
| 057     | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                                 | 3,54   | 3,54   |
| 020101T | 2,000 Ud | TUBO METÁLICO                                    | 8,20   | 16,40  |
| 0201M   | 1,000 Ud | PLATAFORMA ELEVADORA                             | 26,00  | 26,00  |
| 020101E | 1,000 Ud | LETRERO DE FELIZ NAVIDAD O ESTRELLA DE MAS DE 7M | 512,00 | 512,00 |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Mano de obra ..... | 41,50  |
| Maquinaria .....   | 26,00  |
| Materiales .....   | 528,40 |
| Otros .....        | 3,54   |

**TOTAL PARTIDA..... 599,44**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**APARTADO LL11 AVDA. MIJAS ZONA 1**

UDL 3

Ud **ARCO DE FAROLA POSADO O SOBRE POSTE**

Unidad de dibujo ornamental en forma de banderola para instalar en columna de alumbrado público fabricada en tecnología led incluida p.p. pequeño material, montaje y desmontaje.

|           |          |   |        |        |
|-----------|----------|---|--------|--------|
| 055       | 0,810 Hr | OFICIAL                                 | 14,89  | 12,06  |
| 056       | 0,810 Hr | AYUDANTE                                | 12,77  | 10,34  |
| 057       | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                        | 3,54   | 3,54   |
| 0201M     | 1,000 Ud | PLATAFORMA ELEVADORA                    | 26,00  | 26,00  |
| 020101AFD | 1,000 Ud | MOTIVO PLANO ADOSADO O POSADO EN FAROLA | 120,00 | 120,00 |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Mano de obra ..... | 22,40  |
| Maquinaria .....   | 26,00  |
| Materiales .....   | 120,00 |
| Otros .....        | 3,54   |

**TOTAL PARTIDA..... 171,94**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



**PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN  
DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018**

**APARTADO LL12 AVDA. MIJAS ZONA 2**

UDL 1.4

**Ud ARCO DECORATIVO DE MÁS DE 7 M DE LED EN ALQUILER**

Alquiler y montaje de dibujo ornamental para alumbrado de Navidad de mas de 7 metros de longitud con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido.

|         |          |  |        |        |               |
|---------|----------|--|--------|--------|---------------|
| 055     | 1,500 Hr | OFICIAL  | 14,89  | 22,34  |               |
| 056     | 1,500 Hr | AYUDANTE   | 12,77  | 19,16  |               |
| 057     | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                                   | 3,54   | 3,54   |               |
| 020101T | 2,000 Ud | TUBO METÁLICO                                      | 8,20   | 16,40  |               |
| 0201M   | 1,000 Ud | PLATAFORMA ELEVADORA                               | 26,00  | 26,00  |               |
| 020101D | 1,000 Ud | ARCO DE LED de más de 7 M SOBRE PERFIL DE ALUMINIO | 512,00 | 512,00 |               |
|         |          | Mano de obra .....                                 |        |        | 41,50         |
|         |          | Maquinaria .....                                   |        |        | 26,00         |
|         |          | Materiales .....                                   |        |        | 528,40        |
|         |          | Otros .....  |        |        | 3,54          |
|         |          | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                          |        |        | <b>599,44</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**APARTADO LL13 CNO. EL ALBERO**

UDL 1.4

**Ud ARCO DECORATIVO DE MÁS DE 7 M DE LED EN ALQUILER**

Alquiler y montaje de dibujo ornamental para alumbrado de Navidad de mas de 7 metros de longitud con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido.

|         |          |  |        |        |               |
|---------|----------|--|--------|--------|---------------|
| 055     | 1,500 Hr | OFICIAL  | 14,89  | 22,34  |               |
| 056     | 1,500 Hr | AYUDANTE   | 12,77  | 19,16  |               |
| 057     | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                                   | 3,54   | 3,54   |               |
| 020101T | 2,000 Ud | TUBO METÁLICO                                      | 8,20   | 16,40  |               |
| 0201M   | 1,000 Ud | PLATAFORMA ELEVADORA                               | 26,00  | 26,00  |               |
| 020101D | 1,000 Ud | ARCO DE LED de más de 7 M SOBRE PERFIL DE ALUMINIO | 512,00 | 512,00 |               |
|         |          | Mano de obra .....                                 |        |        | 41,50         |
|         |          | Maquinaria .....                                   |        |        | 26,00         |
|         |          | Materiales .....                                   |        |        | 528,40        |
|         |          | Otros .....  |        |        | 3,54          |
|         |          | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                          |        |        | <b>599,44</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**APARTADO LL14 AVDA. LAS MARGARITAS ZONA 1**

UDL 1.2

**Ud ARCO DECORATIVO DE 3m hasta 5 M DE LED EN ALQUILER**

Alquiler y montaje de dibujo ornamental para alumbrado de Navidad de hasta 5 metros de longitud con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido.

|         |          |   |        |        |               |
|---------|----------|---|--------|--------|---------------|
| 055     | 0,910 Hr | OFICIAL   | 14,89  | 13,55  |               |
| 056     | 0,910 Hr | AYUDANTE  | 12,77  | 11,62  |               |
| 057     | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                                    | 3,54   | 3,54   |               |
| 020101T | 2,000 Ud | TUBO METÁLICO                                       | 8,20   | 16,40  |               |
| 0201M   | 1,000 Ud | PLATAFORMA ELEVADORA                                | 26,00  | 26,00  |               |
| 020101B | 1,000 Ud | ARCO DE LED de 3M hasta 5M SOBRE PERFIL DE ALUMINIO | 269,53 | 269,53 |               |
|         |          | Mano de obra .....                                  |        |        | 25,17         |
|         |          | Maquinaria .....                                    |        |        | 26,00         |
|         |          | Materiales .....                                    |        |        | 285,93        |
|         |          | Otros .....   |        |        | 3,54          |
|         |          | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                           |        |        | <b>340,64</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



**PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN  
DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018**

**APARTADO LL15 AVDA. LAS MARGARITAS ZONA 2**

UDL 1.3

Ud **ARCO DECORATIVO DE 5m hasta 7 M DE LED EN ALQUILER**

Alquiler y montaje de dibujo ornamental para alumbrado de Navidad de hasta 7 metros de longitud con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido.

|         |          |   |        |        |               |
|---------|----------|---|--------|--------|---------------|
| 055     | 1,100 Hr | OFICIAL   | 14,89  | 16,38  |               |
| 056     | 1,100 Hr | AYUDANTE  | 12,77  | 14,05  |               |
| 057     | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                                    | 3,54   | 3,54   |               |
| 020101T | 2,000 Ud | TUBO METÁLICO                                       | 8,20   | 16,40  |               |
| 0201M   | 1,000 Ud | PLATAFORMA ELEVADORA                                | 26,00  | 26,00  |               |
| 020101C | 1,000 Ud | ARCO DE LED de 5M HASTA 7M SOBRE PERFIL DE ALUMINIO | 330,00 | 330,00 |               |
|         |          | Mano de obra .....                                  |        |        | 30,43         |
|         |          | Maquinaria .....                                    |        |        | 26,00         |
|         |          | Materiales .....                                    |        |        | 346,40        |
|         |          | Otros .....   |        |        | 3,54          |
|         |          | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                           |        |        | <b>406,37</b> |

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

**APARTADO LL16 C/ RIO DE LAS PASADAS**

UDL 1.3

Ud **ARCO DECORATIVO DE 5m hasta 7 M DE LED EN ALQUILER**

Alquiler y montaje de dibujo ornamental para alumbrado de Navidad de hasta 7 metros de longitud con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido.

|         |          |   |        |        |               |
|---------|----------|---|--------|--------|---------------|
| 055     | 1,100 Hr | OFICIAL   | 14,89  | 16,38  |               |
| 056     | 1,100 Hr | AYUDANTE  | 12,77  | 14,05  |               |
| 057     | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                                    | 3,54   | 3,54   |               |
| 020101T | 2,000 Ud | TUBO METÁLICO                                       | 8,20   | 16,40  |               |
| 0201M   | 1,000 Ud | PLATAFORMA ELEVADORA                                | 26,00  | 26,00  |               |
| 020101C | 1,000 Ud | ARCO DE LED de 5M HASTA 7M SOBRE PERFIL DE ALUMINIO | 330,00 | 330,00 |               |
|         |          | Mano de obra .....                                  |        |        | 30,43         |
|         |          | Maquinaria .....                                    |        |        | 26,00         |
|         |          | Materiales .....                                    |        |        | 346,40        |
|         |          | Otros .....   |        |        | 3,54          |
|         |          | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                           |        |        | <b>406,37</b> |

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

**APARTADO LL17 CNO. VIEJO DE COÍN ZONA INFERIOR**

UDL 1.3

Ud **ARCO DECORATIVO DE 5m hasta 7 M DE LED EN ALQUILER**

Alquiler y montaje de dibujo ornamental para alumbrado de Navidad de hasta 7 metros de longitud con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido.

|         |          |   |        |        |               |
|---------|----------|---|--------|--------|---------------|
| 055     | 1,100 Hr | OFICIAL   | 14,89  | 16,38  |               |
| 056     | 1,100 Hr | AYUDANTE  | 12,77  | 14,05  |               |
| 057     | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                                    | 3,54   | 3,54   |               |
| 020101T | 2,000 Ud | TUBO METÁLICO                                       | 8,20   | 16,40  |               |
| 0201M   | 1,000 Ud | PLATAFORMA ELEVADORA                                | 26,00  | 26,00  |               |
| 020101C | 1,000 Ud | ARCO DE LED de 5M HASTA 7M SOBRE PERFIL DE ALUMINIO | 330,00 | 330,00 |               |
|         |          | Mano de obra .....                                  |        |        | 30,43         |
|         |          | Maquinaria .....                                    |        |        | 26,00         |
|         |          | Materiales .....                                    |        |        | 346,40        |
|         |          | Otros .....   |        |        | 3,54          |
|         |          | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                           |        |        | <b>406,37</b> |

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS



**PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN  
DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018**

**APARTADO LL18 C/SAN CRISTÓBAL, SAN JAVIER HASTA AVDA. MIJAS**

UDL 1.3

Ud **ARCO DECORATIVO DE 5m hasta 7 M DE LED EN ALQUILER**

Alquiler y montaje de dibujo ornamental para alumbrado de Navidad de hasta 7 metros de longitud con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido.

|         |          |   |        |        |               |
|---------|----------|---|--------|--------|---------------|
| 055     | 1,100 Hr | OFICIAL   | 14,89  | 16,38  |               |
| 056     | 1,100 Hr | AYUDANTE  | 12,77  | 14,05  |               |
| 057     | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                                    | 3,54   | 3,54   |               |
| 020101T | 2,000 Ud | TUBO METÁLICO                                       | 8,20   | 16,40  |               |
| 0201M   | 1,000 Ud | PLATAFORMA ELEVADORA                                | 26,00  | 26,00  |               |
| 020101C | 1,000 Ud | ARCO DE LED de 5M HASTA 7M SOBRE PERFIL DE ALUMINIO | 330,00 | 330,00 |               |
|         |          | Mano de obra .....                                  |        |        | 30,43         |
|         |          | Maquinaria .....                                    |        |        | 26,00         |
|         |          | Materiales .....                                    |        |        | 346,40        |
|         |          | Otros .....   |        |        | 3,54          |
|         |          | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                           |        |        | <b>406,37</b> |

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

**APARTADO LL19 C/SAN VALENTÍN**

UDL 1.2

Ud **ARCO DECORATIVO DE 3m hasta 5 M DE LED EN ALQUILER**

Alquiler y montaje de dibujo ornamental para alumbrado de Navidad de hasta 5 metros de longitud con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido.

|         |          |   |        |        |               |
|---------|----------|---|--------|--------|---------------|
| 055     | 0,910 Hr | OFICIAL   | 14,89  | 13,55  |               |
| 056     | 0,910 Hr | AYUDANTE  | 12,77  | 11,62  |               |
| 057     | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                                    | 3,54   | 3,54   |               |
| 020101T | 2,000 Ud | TUBO METÁLICO                                       | 8,20   | 16,40  |               |
| 0201M   | 1,000 Ud | PLATAFORMA ELEVADORA                                | 26,00  | 26,00  |               |
| 020101B | 1,000 Ud | ARCO DE LED de 3M hasta 5M SOBRE PERFIL DE ALUMINIO | 269,53 | 269,53 |               |
|         |          | Mano de obra .....                                  |        |        | 25,17         |
|         |          | Maquinaria .....                                    |        |        | 26,00         |
|         |          | Materiales .....                                    |        |        | 285,93        |
|         |          | Otros .....   |        |        | 3,54          |
|         |          | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                           |        |        | <b>340,64</b> |

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**APARTADO LL20 CALLES COLINDANTES A PLAZA LA CALA Y MIJAS**

UDL 1.2

Ud **ARCO DECORATIVO DE 3m hasta 5 M DE LED EN ALQUILER**

Alquiler y montaje de dibujo ornamental para alumbrado de Navidad de hasta 5 metros de longitud con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido.

|         |          |   |        |        |               |
|---------|----------|---|--------|--------|---------------|
| 055     | 0,910 Hr | OFICIAL   | 14,89  | 13,55  |               |
| 056     | 0,910 Hr | AYUDANTE  | 12,77  | 11,62  |               |
| 057     | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                                    | 3,54   | 3,54   |               |
| 020101T | 2,000 Ud | TUBO METÁLICO                                       | 8,20   | 16,40  |               |
| 0201M   | 1,000 Ud | PLATAFORMA ELEVADORA                                | 26,00  | 26,00  |               |
| 020101B | 1,000 Ud | ARCO DE LED de 3M hasta 5M SOBRE PERFIL DE ALUMINIO | 269,53 | 269,53 |               |
|         |          | Mano de obra .....                                  |        |        | 25,17         |
|         |          | Maquinaria .....                                    |        |        | 26,00         |
|         |          | Materiales .....                                    |        |        | 285,93        |
|         |          | Otros .....   |        |        | 3,54          |
|         |          | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                           |        |        | <b>340,64</b> |

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



## PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018

### APARTADO LL21 C/VIRGEN DE LA PAZ

UDL 1.2

Ud ARCO DECORATIVO DE 3m hasta 5 M DE LED EN ALQUILER

Alquiler y montaje de dibujo ornamental para alumbrado de Navidad de hasta 5 metros de longitud con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido.

|         |          |   |        |        |               |
|---------|----------|---|--------|--------|---------------|
| 055     | 0,910 Hr | OFICIAL   | 14,89  | 13,55  |               |
| 056     | 0,910 Hr | AYUDANTE  | 12,77  | 11,62  |               |
| 057     | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                                    | 3,54   | 3,54   |               |
| 020101T | 2,000 Ud | TUBO METÁLICO                                       | 8,20   | 16,40  |               |
| 0201M   | 1,000 Ud | PLATAFORMA ELEVADORA                                | 26,00  | 26,00  |               |
| 020101B | 1,000 Ud | ARCO DE LED de 3M hasta 5M SOBRE PERFIL DE ALUMINIO | 269,53 | 269,53 |               |
|         |          | Mano de obra .....                                  |        |        | 25,17         |
|         |          | Maquinaria .....                                    |        |        | 26,00         |
|         |          | Materiales .....                                    |        |        | 285,93        |
|         |          | Otros .....   |        |        | 3,54          |
|         |          | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                           |        |        | <b>340,64</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

### APARTADO LL22 C/VIRGEN DE FÁTIMA

UDL 1.2

Ud ARCO DECORATIVO DE 3m hasta 5 M DE LED EN ALQUILER

Alquiler y montaje de dibujo ornamental para alumbrado de Navidad de hasta 5 metros de longitud con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido.

|         |          |   |        |        |               |
|---------|----------|---|--------|--------|---------------|
| 055     | 0,910 Hr | OFICIAL   | 14,89  | 13,55  |               |
| 056     | 0,910 Hr | AYUDANTE  | 12,77  | 11,62  |               |
| 057     | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                                    | 3,54   | 3,54   |               |
| 020101T | 2,000 Ud | TUBO METÁLICO                                       | 8,20   | 16,40  |               |
| 0201M   | 1,000 Ud | PLATAFORMA ELEVADORA                                | 26,00  | 26,00  |               |
| 020101B | 1,000 Ud | ARCO DE LED de 3M hasta 5M SOBRE PERFIL DE ALUMINIO | 269,53 | 269,53 |               |
|         |          | Mano de obra .....                                  |        |        | 25,17         |
|         |          | Maquinaria .....                                    |        |        | 26,00         |
|         |          | Materiales .....                                    |        |        | 285,93        |
|         |          | Otros .....   |        |        | 3,54          |
|         |          | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                           |        |        | <b>340,64</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

### APARTADO LL23 GLORIETA AVDA. MIJAS-FORD

UDL 4.2

Ud FIGURAS EN 3D APOYADAS ILUMINADAS MÁS DE 3M.

Instalación de figuras en 3D iluminadas con tecnología LED de más de 3 M. en distintos sitios del término municipal, apoyadas sobre plataformas metálicas proporcionadas por la adjudicataria en régimen de alquiler

|              |          |   |          |          |                 |
|--------------|----------|---|----------|----------|-----------------|
| 055          | 0,810 Hr | OFICIAL   | 14,89    | 12,06    |                 |
| 056          | 0,810 Hr | AYUDANTE  | 12,77    | 10,34    |                 |
| 057          | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                                | 3,54     | 3,54     |                 |
| 0201013B     | 1,000 Ud | Plataforma metálica de hierro para sustentación | 150,00   | 150,00   |                 |
| 0201013DMAS3 | 1,000 Ud | FIGURAS EN 3D APOYADAS ILUMINADAS H>3M          | 1.300,00 | 1.300,00 |                 |
|              |          | Mano de obra .....                              |          |          | 22,40           |
|              |          | Materiales .....                                |          |          | 1.450,00        |
|              |          | Otros .....                                     |          |          | 3,54            |
|              |          | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                       |          |          | <b>1.475,94</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS





**PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN  
DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018**

**APARTADO LL25 GLORIETA AVDA. MIJAS-MARTÍN Y PÉREZ**

**UDL 9 Ud FIGURAS EN 2D APOYADAS ILUMINADAS MÁS DE 3M.**

Instalación de figuras en 2D iluminadas con tecnología LED de hasta 3 M. en distintos sitios del término municipal, apoyadas sobre plataformas metálicas proporcionadas por la adjudicataria en régimen de alquiler

|              |          |   |        |        |               |
|--------------|----------|---|--------|--------|---------------|
| 055          | 0,810 Hr | OFICIAL   | 14,89  | 12,06  |               |
| 056          | 0,810 Hr | AYUDANTE  | 12,77  | 10,34  |               |
| 057          | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                                | 3,54   | 3,54   |               |
| 0201013B     | 1,000 Ud | Plataforma metálica de hierro para sustentación | 150,00 | 150,00 |               |
| 0201012DMAS3 | 1,000 Ud | FIGURAS EN 2D APOYADAS ILUMINADAS H>3M          | 219,00 | 219,00 |               |
|              |          | Mano de obra .....                              |        |        | 22,40         |
|              |          | Materiales .....                                |        |        | 369,00        |
|              |          | Otros .....                                     |        |        | 3,54          |
|              |          | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                       |        |        | <b>394,94</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**APARTADO LL27 GLORIETA AVDA. MIGUEL HERNÁNDEZ-COMPRESA**

**UDL 9 Ud FIGURAS EN 2D APOYADAS ILUMINADAS MÁS DE 3M.**

Instalación de figuras en 2D iluminadas con tecnología LED de hasta 3 M. en distintos sitios del término municipal, apoyadas sobre plataformas metálicas proporcionadas por la adjudicataria en régimen de alquiler

|              |          |   |        |        |               |
|--------------|----------|---|--------|--------|---------------|
| 055          | 0,810 Hr | OFICIAL   | 14,89  | 12,06  |               |
| 056          | 0,810 Hr | AYUDANTE  | 12,77  | 10,34  |               |
| 057          | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                                | 3,54   | 3,54   |               |
| 0201013B     | 1,000 Ud | Plataforma metálica de hierro para sustentación | 150,00 | 150,00 |               |
| 0201012DMAS3 | 1,000 Ud | FIGURAS EN 2D APOYADAS ILUMINADAS H>3M          | 219,00 | 219,00 |               |
|              |          | Mano de obra .....                              |        |        | 22,40         |
|              |          | Materiales .....                                |        |        | 369,00        |
|              |          | Otros .....                                     |        |        | 3,54          |
|              |          | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                       |        |        | <b>394,94</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**APARTADO LL28 GLORIETA ISLAS MARIANAS (CNO. COÍN)**

**UDL 9 Ud FIGURAS EN 2D APOYADAS ILUMINADAS MÁS DE 3M.**

Instalación de figuras en 2D iluminadas con tecnología LED de hasta 3 M. en distintos sitios del término municipal, apoyadas sobre plataformas metálicas proporcionadas por la adjudicataria en régimen de alquiler

|              |          |   |        |        |               |
|--------------|----------|---|--------|--------|---------------|
| 055          | 0,810 Hr | OFICIAL   | 14,89  | 12,06  |               |
| 056          | 0,810 Hr | AYUDANTE  | 12,77  | 10,34  |               |
| 057          | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                                | 3,54   | 3,54   |               |
| 0201013B     | 1,000 Ud | Plataforma metálica de hierro para sustentación | 150,00 | 150,00 |               |
| 0201012DMAS3 | 1,000 Ud | FIGURAS EN 2D APOYADAS ILUMINADAS H>3M          | 219,00 | 219,00 |               |
|              |          | Mano de obra .....                              |        |        | 22,40         |
|              |          | Materiales .....                                |        |        | 369,00        |
|              |          | Otros .....                                     |        |        | 3,54          |
|              |          | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                       |        |        | <b>394,94</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



**PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN  
DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018**

**APARTADO LL29 GLORIETA FRANCISCO CÁRDENAS (CNO. COÍN)**

**UDL 9**

**Ud FIGURAS EN 2D APOYADAS ILUMINADAS MÁS DE 3M.**

Instalación de figuras en 2D iluminadas con tecnología LED de hasta 3 M. en distintos sitios del término municipal, apoyadas sobre plataformas metálicas proporcionadas por la adjudicataria en régimen de alquiler

|              |          |   |        |        |               |
|--------------|----------|---|--------|--------|---------------|
| 055          | 0,810 Hr | OFICIAL   | 14,89  | 12,06  |               |
| 056          | 0,810 Hr | AYUDANTE  | 12,77  | 10,34  |               |
| 057          | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                                | 3,54   | 3,54   |               |
| 0201013B     | 1,000 Ud | Plataforma metálica de hierro para sustentación | 150,00 | 150,00 |               |
| 0201012DMAS3 | 1,000 Ud | FIGURAS EN 2D APOYADAS ILUMINADAS H>3M          | 219,00 | 219,00 |               |
|              |          | Mano de obra .....                              |        |        | 22,40         |
|              |          | Materiales .....                                |        |        | 369,00        |
|              |          | Otros .....                                     |        |        | 3,54          |
|              |          | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                       |        |        | <b>394,94</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**APARTADO LL30 FACHADA TENENCIA ALCALDÍA LAS LAGUNAS**

**UDL 3**

**Ud ARCO DE FAROLA POSADO O SOBRE POSTE**

Unidad de dibujo ornamental en forma de banderola para instalar en columna de alumbrado público fabricada en tecnología led incluida p.p. pequeño material, montaje y desmontaje.

|           |          |   |        |        |               |
|-----------|----------|---|--------|--------|---------------|
| 055       | 0,810 Hr | OFICIAL                                 | 14,89  | 12,06  |               |
| 056       | 0,810 Hr | AYUDANTE                                | 12,77  | 10,34  |               |
| 057       | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                        | 3,54   | 3,54   |               |
| 0201M     | 1,000 Ud | PLATAFORMA ELEVADORA                    | 26,00  | 26,00  |               |
| 020101AFD | 1,000 Ud | MOTIVO PLANO ADOSADO O POSADO EN FAROLA | 120,00 | 120,00 |               |
|           |          | Mano de obra .....                      |        |        | 22,40         |
|           |          | Maquinaria .....                        |        |        | 26,00         |
|           |          | Materiales .....                        |        |        | 120,00        |
|           |          | Otros .....                             |        |        | 3,54          |
|           |          | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>               |        |        | <b>171,94</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**UDL 9**

**Ud FIGURAS EN 2D APOYADAS ILUMINADAS MÁS DE 3M.**

Instalación de figuras en 2D iluminadas con tecnología LED de hasta 3 M. en distintos sitios del término municipal, apoyadas sobre plataformas metálicas proporcionadas por la adjudicataria en régimen de alquiler

|              |          |   |        |        |               |
|--------------|----------|---|--------|--------|---------------|
| 055          | 0,810 Hr | OFICIAL   | 14,89  | 12,06  |               |
| 056          | 0,810 Hr | AYUDANTE  | 12,77  | 10,34  |               |
| 057          | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                                | 3,54   | 3,54   |               |
| 0201013B     | 1,000 Ud | Plataforma metálica de hierro para sustentación | 150,00 | 150,00 |               |
| 0201012DMAS3 | 1,000 Ud | FIGURAS EN 2D APOYADAS ILUMINADAS H>3M          | 219,00 | 219,00 |               |
|              |          | Mano de obra .....                              |        |        | 22,40         |
|              |          | Materiales .....                                |        |        | 369,00        |
|              |          | Otros .....                                     |        |        | 3,54          |
|              |          | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                       |        |        | <b>394,94</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



**PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN  
DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018**

**APARTADO LL31 PLAZA DE MIJAS Y DE LA CALA Y FACHADA ASUNTOS SOCIALES**

**UDL 9**

**Ud FIGURAS EN 2D APOYADAS ILUMINADAS MÁS DE 3M.**

Instalación de figuras en 2D iluminadas con tecnología LED de hasta 3 M. en distintos sitios del término municipal, apoyadas sobre plataformas metálicas proporcionadas por la adjudicataria en régimen de alquiler

|              |          |   |        |        |               |
|--------------|----------|---|--------|--------|---------------|
| 055          | 0,810 Hr | OFICIAL   | 14,89  | 12,06  |               |
| 056          | 0,810 Hr | AYUDANTE  | 12,77  | 10,34  |               |
| 057          | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                                | 3,54   | 3,54   |               |
| 0201013B     | 1,000 Ud | Plataforma metálica de hierro para sustentación | 150,00 | 150,00 |               |
| 0201012DMAS3 | 1,000 Ud | FIGURAS EN 2D APOYADAS ILUMINADAS H>3M          | 219,00 | 219,00 |               |
|              |          | Mano de obra .....                              |        |        | 22,40         |
|              |          | Materiales .....                                |        |        | 369,00        |
|              |          | Otros .....                                     |        |        | 3,54          |
|              |          | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                       |        |        | <b>394,94</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**UDL 3**

**Ud ARCO DE FAROLA POSADO O SOBRE POSTE**

Unidad de dibujo ornamental en forma de banderola para instalar en columna de alumbrado público fabricada en tecnología led incluida p.p. pequeño material, montaje y desmontaje.

|           |          |   |        |        |               |
|-----------|----------|---|--------|--------|---------------|
| 055       | 0,810 Hr | OFICIAL                                 | 14,89  | 12,06  |               |
| 056       | 0,810 Hr | AYUDANTE                                | 12,77  | 10,34  |               |
| 057       | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                        | 3,54   | 3,54   |               |
| 0201M     | 1,000 Ud | PLATAFORMA ELEVADORA                    | 26,00  | 26,00  |               |
| 020101AFD | 1,000 Ud | MOTIVO PLANO ADOSADO O POSADO EN FAROLA | 120,00 | 120,00 |               |
|           |          | Mano de obra .....                      |        |        | 22,40         |
|           |          | Maquinaria .....                        |        |        | 26,00         |
|           |          | Materiales .....                        |        |        | 120,00        |
|           |          | Otros .....                             |        |        | 3,54          |
|           |          | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>               |        |        | <b>171,94</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**APARTADO LL32 FACHADA CASA DE LA CULTURA DE LAS LAGUNAS**

**UDL 3**

**Ud ARCO DE FAROLA POSADO O SOBRE POSTE**

Unidad de dibujo ornamental en forma de banderola para instalar en columna de alumbrado público fabricada en tecnología led incluida p.p. pequeño material, montaje y desmontaje.

|           |          |   |        |        |               |
|-----------|----------|---|--------|--------|---------------|
| 055       | 0,810 Hr | OFICIAL                                 | 14,89  | 12,06  |               |
| 056       | 0,810 Hr | AYUDANTE                                | 12,77  | 10,34  |               |
| 057       | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                        | 3,54   | 3,54   |               |
| 0201M     | 1,000 Ud | PLATAFORMA ELEVADORA                    | 26,00  | 26,00  |               |
| 020101AFD | 1,000 Ud | MOTIVO PLANO ADOSADO O POSADO EN FAROLA | 120,00 | 120,00 |               |
|           |          | Mano de obra .....                      |        |        | 22,40         |
|           |          | Maquinaria .....                        |        |        | 26,00         |
|           |          | Materiales .....                        |        |        | 120,00        |
|           |          | Otros .....                             |        |        | 3,54          |
|           |          | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>               |        |        | <b>171,94</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



**PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN  
DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018**

**APARTADO LL33 FACHADA TEATRO**

**UDL 2**

**Ud LETRERO DE FELIZ NAVIDAD 0 ESTRELLAS 2D DE MÁS DE 7M**

Unidad de letrero de Feliz Navidad o estrella de más de 7 metros de longitud y 1,5 m de ancho totalmente instalado, incluyendo la p.p. de pequeño material, montaje y desmontaje

|         |          |  |        |        |               |
|---------|----------|--|--------|--------|---------------|
| 055     | 1,500 Hr | OFICIAL  | 14,89  | 22,34  |               |
| 056     | 1,500 Hr | AYUDANTE   | 12,77  | 19,16  |               |
| 057     | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                                 | 3,54   | 3,54   |               |
| 020101T | 2,000 Ud | TUBO METÁLICO                                    | 8,20   | 16,40  |               |
| 0201M   | 1,000 Ud | PLATAFORMA ELEVADORA                             | 26,00  | 26,00  |               |
| 020101E | 1,000 Ud | LETRERO DE FELIZ NAVIDAD O ESTRELLA DE MAS DE 7M | 512,00 | 512,00 |               |
|         |          | Mano de obra .....                               |        |        | 41,50         |
|         |          | Maquinaria .....                                 |        |        | 26,00         |
|         |          | Materiales .....                                 |        |        | 528,40        |
|         |          | Otros .....                                      |        |        | 3,54          |
|         |          | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                        |        |        | <b>599,44</b> |

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**UDL 3**

**Ud ARCO DE FAROLA POSADO O SOBRE POSTE**

Unidad de dibujo ornamental en forma de banderola para instalar en columna de alumbrado público fabricada en tecnología led incluida p.p. pequeño material, montaje y desmontaje.

|           |          |   |        |        |               |
|-----------|----------|---|--------|--------|---------------|
| 055       | 0,810 Hr | OFICIAL                                 | 14,89  | 12,06  |               |
| 056       | 0,810 Hr | AYUDANTE                                | 12,77  | 10,34  |               |
| 057       | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                        | 3,54   | 3,54   |               |
| 0201M     | 1,000 Ud | PLATAFORMA ELEVADORA                    | 26,00  | 26,00  |               |
| 020101AFD | 1,000 Ud | MOTIVO PLANO ADOSADO O POSADO EN FAROLA | 120,00 | 120,00 |               |
|           |          | Mano de obra .....                      |        |        | 22,40         |
|           |          | Maquinaria .....                        |        |        | 26,00         |
|           |          | Materiales .....                        |        |        | 120,00        |
|           |          | Otros .....                             |        |        | 3,54          |
|           |          | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>               |        |        | <b>171,94</b> |

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**UDL 1.1**

**Ud ARCO DECORATIVO DE MENOS DE 3M DE LED EN ALQUILER**

Alquiler y montaje de dibujo ornamental para alumbrado de Navidad de hasta 3 metros de longitud con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido.

|         |          |  |        |        |               |
|---------|----------|--|--------|--------|---------------|
| 020101A | 1,000 Ud | ARCO DE LED de hasta 3M SOBRE PERFIL DE ALUMINIO | 219,59 | 219,59 |               |
| 055     | 0,810 Hr | OFICIAL  | 14,89  | 12,06  |               |
| 056     | 0,810 Hr | AYUDANTE   | 12,77  | 10,34  |               |
| 057     | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                                 | 3,54   | 3,54   |               |
| 020101T | 2,000 Ud | TUBO METÁLICO                                    | 8,20   | 16,40  |               |
| 0201M   | 1,000 Ud | PLATAFORMA ELEVADORA                             | 26,00  | 26,00  |               |
|         |          | Mano de obra .....                               |        |        | 22,40         |
|         |          | Maquinaria .....                                 |        |        | 26,00         |
|         |          | Materiales .....                                 |        |        | 235,99        |
|         |          | Otros .....                                      |        |        | 3,54          |
|         |          | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                        |        |        | <b>287,93</b> |

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS



**PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN  
DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018**

**UDL 1.2**

**Ud ARCO DECORATIVO DE 3m hasta 5 M DE LED EN ALQUILER**

Alquiler y montaje de dibujo ornamental para alumbrado de Navidad de hasta 5 metros de longitud con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido.

|         |          |   |        |        |               |
|---------|----------|---|--------|--------|---------------|
| 055     | 0,910 Hr | OFICIAL   | 14,89  | 13,55  |               |
| 056     | 0,910 Hr | AYUDANTE  | 12,77  | 11,62  |               |
| 057     | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                                    | 3,54   | 3,54   |               |
| 020101T | 2,000 Ud | TUBO METÁLICO                                       | 8,20   | 16,40  |               |
| 0201M   | 1,000 Ud | PLATAFORMA ELEVADORA                                | 26,00  | 26,00  |               |
| 020101B | 1,000 Ud | ARCO DE LED de 3M hasta 5M SOBRE PERFIL DE ALUMINIO | 269,53 | 269,53 |               |
|         |          | Mano de obra .....                                  |        |        | 25,17         |
|         |          | Maquinaria .....                                    |        |        | 26,00         |
|         |          | Materiales .....                                    |        |        | 285,93        |
|         |          | Otros .....   |        |        | 3,54          |
|         |          | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                           |        |        | <b>340,64</b> |

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**UDL 1.3**

**Ud ARCO DECORATIVO DE 5m hasta 7 M DE LED EN ALQUILER**

Alquiler y montaje de dibujo ornamental para alumbrado de Navidad de hasta 7 metros de longitud con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido.

|         |          |   |        |        |               |
|---------|----------|---|--------|--------|---------------|
| 055     | 1,100 Hr | OFICIAL   | 14,89  | 16,38  |               |
| 056     | 1,100 Hr | AYUDANTE  | 12,77  | 14,05  |               |
| 057     | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                                    | 3,54   | 3,54   |               |
| 020101T | 2,000 Ud | TUBO METÁLICO                                       | 8,20   | 16,40  |               |
| 0201M   | 1,000 Ud | PLATAFORMA ELEVADORA                                | 26,00  | 26,00  |               |
| 020101C | 1,000 Ud | ARCO DE LED de 5M HASTA 7M SOBRE PERFIL DE ALUMINIO | 330,00 | 330,00 |               |
|         |          | Mano de obra .....                                  |        |        | 30,43         |
|         |          | Maquinaria .....                                    |        |        | 26,00         |
|         |          | Materiales .....                                    |        |        | 346,40        |
|         |          | Otros .....   |        |        | 3,54          |
|         |          | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                           |        |        | <b>406,37</b> |

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

**UDL 1.4**

**Ud ARCO DECORATIVO DE MÁS DE 7 M DE LED EN ALQUILER**

Alquiler y montaje de dibujo ornamental para alumbrado de Navidad de mas de 7 metros de longitud con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido.

|         |          |  |        |        |               |
|---------|----------|--|--------|--------|---------------|
| 055     | 1,500 Hr | OFICIAL  | 14,89  | 22,34  |               |
| 056     | 1,500 Hr | AYUDANTE   | 12,77  | 19,16  |               |
| 057     | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                                   | 3,54   | 3,54   |               |
| 020101T | 2,000 Ud | TUBO METÁLICO                                      | 8,20   | 16,40  |               |
| 0201M   | 1,000 Ud | PLATAFORMA ELEVADORA                               | 26,00  | 26,00  |               |
| 020101D | 1,000 Ud | ARCO DE LED de más de 7 M SOBRE PERFIL DE ALUMINIO | 512,00 | 512,00 |               |
|         |          | Mano de obra .....                                 |        |        | 41,50         |
|         |          | Maquinaria .....                                   |        |        | 26,00         |
|         |          | Materiales .....                                   |        |        | 528,40        |
|         |          | Otros .....  |        |        | 3,54          |
|         |          | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                          |        |        | <b>599,44</b> |

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



## PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018

### UDL 2

#### Ud LETRERO DE FELIZ NAVIDAD 0 ESTRELLAS 2D DE MÁS DE 7M

Unidad de letrero de Feliz Navidad o estrella de más de 7 metros de longitud y 1,5 m de ancho totalmente instalado, incluyendo la p.p. de pequeño material, montaje y desmontaje

|         |          |  |        |        |               |
|---------|----------|--|--------|--------|---------------|
| 055     | 1,500 Hr | OFICIAL  | 14,89  | 22,34  |               |
| 056     | 1,500 Hr | AYUDANTE   | 12,77  | 19,16  |               |
| 057     | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                                 | 3,54   | 3,54   |               |
| 020101T | 2,000 Ud | TUBO METÁLICO                                    | 8,20   | 16,40  |               |
| 0201M   | 1,000 Ud | PLATAFORMA ELEVADORA                             | 26,00  | 26,00  |               |
| 020101E | 1,000 Ud | LETRERO DE FELIZ NAVIDAD O ESTRELLA DE MAS DE 7M | 512,00 | 512,00 |               |
|         |          | Mano de obra .....                               |        |        | 41,50         |
|         |          | Maquinaria .....                                 |        |        | 26,00         |
|         |          | Materiales .....                                 |        |        | 528,40        |
|         |          | Otros .....                                      |        |        | 3,54          |
|         |          | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                        |        |        | <b>599,44</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

### UDL 3

#### Ud ARCO DE FAROLA POSADO O SOBRE POSTE

Unidad de dibujo ornamental en forma de banderola para instalar en columna de alumbrado público fabricada en tecnología led incluida p.p. pequeño material, montaje y desmontaje.

|           |          |   |        |        |               |
|-----------|----------|---|--------|--------|---------------|
| 055       | 0,810 Hr | OFICIAL                                 | 14,89  | 12,06  |               |
| 056       | 0,810 Hr | AYUDANTE                                | 12,77  | 10,34  |               |
| 057       | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                        | 3,54   | 3,54   |               |
| 0201M     | 1,000 Ud | PLATAFORMA ELEVADORA                    | 26,00  | 26,00  |               |
| 020101AFD | 1,000 Ud | MOTIVO PLANO ADOSADO O POSADO EN FAROLA | 120,00 | 120,00 |               |
|           |          | Mano de obra .....                      |        |        | 22,40         |
|           |          | Maquinaria .....                        |        |        | 26,00         |
|           |          | Materiales .....                        |        |        | 120,00        |
|           |          | Otros .....                             |        |        | 3,54          |
|           |          | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>               |        |        | <b>171,94</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

### UDL 4.1

#### Ud FIGURAS EN 3D APOYADAS ILUMINADAS de hasta 3M.

Instalación de figuras en 3D iluminadas con tecnología LED de hasta 3 M. en distintos sitios del término municipal, apoyadas sobre plataformas metálicas proporcionadas por la adjudicataria en régimen de alquiler

|            |          |   |        |        |                 |
|------------|----------|---|--------|--------|-----------------|
| 055        | 0,810 Hr | OFICIAL   | 14,89  | 12,06  |                 |
| 056        | 0,810 Hr | AYUDANTE  | 12,77  | 10,34  |                 |
| 057        | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                                | 3,54   | 3,54   |                 |
| 0201013DM3 | 1,000 Ud | FIGURAS EN 3D APOYADAS ILUMINADAS H<3M          | 850,00 | 850,00 |                 |
| 0201013    | 1,000 Ud | Plataforma metálica de hierro para sustentación | 200,00 | 200,00 |                 |
|            |          | Mano de obra .....                              |        |        | 22,40           |
|            |          | Materiales .....                                |        |        | 1.050,00        |
|            |          | Otros .....                                     |        |        | 3,54            |
|            |          | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                       |        |        | <b>1.075,94</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



## PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018

### UDL 4.2

#### Ud FIGURAS EN 3D APOYADAS ILUMINADAS MÁS DE 3M.

Instalación de figuras en 3D iluminadas con tecnología LED de más de 3 M. en distintos sitios del término municipal, apoyadas sobre plataformas metálicas proporcionadas por la adjudicataria en régimen de alquiler

|              |          |   |          |          |                 |
|--------------|----------|---|----------|----------|-----------------|
| 055          | 0,810 Hr | OFICIAL   | 14,89    | 12,06    |                 |
| 056          | 0,810 Hr | AYUDANTE  | 12,77    | 10,34    |                 |
| 057          | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                                | 3,54     | 3,54     |                 |
| 0201013B     | 1,000 Ud | Plataforma metálica de hierro para sustentación | 150,00   | 150,00   |                 |
| 0201013DMAS3 | 1,000 Ud | FIGURAS EN 3D APOYADAS ILUMINADAS H>3M          | 1.300,00 | 1.300,00 |                 |
|              |          | Mano de obra .....                              |          |          | 22,40           |
|              |          | Materiales .....                                |          |          | 1.450,00        |
|              |          | Otros .....                                     |          |          | 3,54            |
|              |          | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                       |          |          | <b>1.475,94</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

### UDL 5

#### Ud MOTIVO ORNAMENTAL 3D COLGADO AISLADO EN ALQUILER

Motivo ornamental 3D fabricado con tecnología led para montar en casco histórico y demás núcleos urbanos del término municipal

|           |          |   |        |        |               |
|-----------|----------|---|--------|--------|---------------|
| 055       | 2,650 Hr | OFICIAL   | 14,89  | 39,46  |               |
| 056       | 2,650 Hr | AYUDANTE  | 12,77  | 33,84  |               |
| 020301-3D | 1,000 Ud | ALQUILER DE MOTIVO EN 3D                                    | 235,87 | 235,87 |               |
| MAT-3D    | 1,000 UD | Cableado, Tensores, Aisladores, Sustentación y Protecciones | 155,00 | 155,00 |               |
| 020101T   | 2,000 Ud | TUBO METÁLICO   | 8,20   | 16,40  |               |
| 0201M     | 1,000 Ud | PLATAFORMA ELEVADORA  | 26,00  | 26,00  |               |
|           |          | Mano de obra .....  |        |        | 73,30         |
|           |          | Maquinaria .....  |        |        | 26,00         |
|           |          | Materiales .....  |        |        | 407,27        |
|           |          | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                                   |        |        | <b>506,57</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

### UDL 6

#### Ud CORTINA DE LED DE HASTA 6 M. DE LONGITUD Y 2M. ALTURA

Alquiler y montaje de dibujo ornamental de cortinas de 6m longitud y 2m de alto con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido.

|            |          |   |        |        |               |
|------------|----------|---|--------|--------|---------------|
| 055        | 0,810 Hr | OFICIAL   | 14,89  | 12,06  |               |
| 056        | 0,810 Hr | AYUDANTE  | 12,77  | 10,34  |               |
| 057        | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                                      | 3,54   | 3,54   |               |
| 020101T    | 2,000 Ud | TUBO METÁLICO   | 8,20   | 16,40  |               |
| 0201M      | 1,000 Ud | PLATAFORMA ELEVADORA                                  | 26,00  | 26,00  |               |
| 020101CORT | 1,000 Ud | CORTINA DE LED DE HASTA 6M. DE LONGITUD Y 2M. DE ALTO | 335,00 | 335,00 |               |
|            |          | Mano de obra .....                                    |        |        | 22,40         |
|            |          | Maquinaria .....                                      |        |        | 26,00         |
|            |          | Materiales .....                                      |        |        | 351,40        |
|            |          | Otros .....   |        |        | 3,54          |
|            |          | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                             |        |        | <b>403,34</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS





## PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018

**UDL 7**

**Ud ARBOLES ALMENDROS LED H= 6M**

Ud. arbol almendro en flor con tecnología Led y autoportante con montaje, desmontaje y p.p.

|            |          |   |          |          |                 |
|------------|----------|---|----------|----------|-----------------|
| 055        | 4,000 Hr | OFICIAL   | 14,89    | 59,56    |                 |
| 056        | 4,000 Hr | AYUDANTE  | 12,77    | 51,08    |                 |
| 057        | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                                | 3,54     | 3,54     |                 |
| 0201013B   | 1,000 Ud | Plataforma metálica de hierro para sustentación | 150,00   | 150,00   |                 |
| 0201013ALM | 1,000 Ud | ARBOL DE LED ALMENDRO H>6M                      | 1.400,00 | 1.400,00 |                 |
|            |          | Mano de obra .....                              |          |          | 110,64          |
|            |          | Materiales .....                                |          |          | 1.550,00        |
|            |          | Otros .....                                     |          |          | 3,54            |
|            |          | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                       |          |          | <b>1.664,18</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

**UDL 8**

**Ud ARBOL CONICO DE LED AUTOPORTANTE H>12M PLAZA**

Instalación de arbol a juego con decoración ornamental de Plaza Virgen de la peña con 12 m. de altura como mínimo fabricado con tecnología led con protección ornamental antivandálica propuesto en criterios subjetivos. Incluido el cableado y la pp material.

|            |           |                                 |           |           |                  |
|------------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|------------------|
| 055        | 20,000 Hr | OFICIAL                         | 14,89     | 297,80    |                  |
| 056        | 20,000 Hr | AYUDANTE                        | 12,77     | 255,40    |                  |
| 057        | 1,000     | PEQUEÑO MATERIAL                | 3,54      | 3,54      |                  |
| 0201013CON | 1,000 Ud  | ARBOL CONICO DE LED H>12M.      | 16.000,00 | 16.000,00 |                  |
| 0201M      | 16,000 Ud | PLATAFORMA ELEVADORA            | 26,00     | 416,00    |                  |
| 0201C      | 10,000 Ud | CAMIÓN CON PLUMA PARA ELEVACIÓN | 200,00    | 2.000,00  |                  |
|            |           | Mano de obra .....              |           |           | 553,20           |
|            |           | Maquinaria .....                |           |           | 2.416,00         |
|            |           | Materiales .....                |           |           | 16.000,00        |
|            |           | Otros .....                     |           |           | 3,54             |
|            |           | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>       |           |           | <b>18.972,74</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**UDL 9**

**Ud FIGURAS EN 2D APOYADAS ILUMINADAS MÁS DE 3M.**

Instalación de figuras en 2D iluminadas con tecnología LED de hasta 3 M. en distintos sitios del término municipal, apoyadas sobre plataformas metálicas proporcionadas por la adjudicataria en régimen de alquiler

|              |          |   |        |        |               |
|--------------|----------|---|--------|--------|---------------|
| 055          | 0,810 Hr | OFICIAL   | 14,89  | 12,06  |               |
| 056          | 0,810 Hr | AYUDANTE  | 12,77  | 10,34  |               |
| 057          | 1,000    | PEQUEÑO MATERIAL                                | 3,54   | 3,54   |               |
| 0201013B     | 1,000 Ud | Plataforma metálica de hierro para sustentación | 150,00 | 150,00 |               |
| 0201012DMAS3 | 1,000 Ud | FIGURAS EN 2D APOYADAS ILUMINADAS H>3M          | 219,00 | 219,00 |               |
|              |          | Mano de obra .....                              |        |        | 22,40         |
|              |          | Materiales .....                                |        |        | 369,00        |
|              |          | Otros .....                                     |        |        | 3,54          |
|              |          | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                       |        |        | <b>394,94</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



**PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN  
DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018**

**MEDICIONES Y PRESUPUESTO**

**CAPÍTULO 01 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO**

|       |   |   |      |      |       |        |
|-------|---|---|------|------|-------|--------|
| 01.01 | <b>m2 PAV.ADOQ GRANITO ACERA</b>  |   |      |      |       |        |
|       | Acera compuesta por pavimento de granito tipo 2 formado por Lanhelino o similar 40x50x4cm y granito gris Salanga 30x30x8cm intercalados con cenefa compuesta por piezas de marmol blanco Macael 10x10x4cm y granito verde Imperial 20x20x4 cm, según planos de detalles, incluyendo parte proporcional de detalles de grabados en la piedra definidos en proyecto, bordillos realizado con adoquines de piedra granítica, colores, blanco Dallas, River Yellow, Verde Savana, Shivakashi, 10x10x4cm, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, recortes, enlechado y limpieza. | 5 |      | 5,00 |       |        |
|       |   |   |      | 5,00 | 70,63 | 353,15 |
| 01.02 | <b>m2 granito blanco y verde</b>  |   |      |      |       |        |
|       | Pavimento compuesto por combinación de granito blanco Dallas y granito verde Ubatuba , según planos de detalles 4.9., incluso capa de mortero de 4 cm. de espesor, i/relleno de juntas, sobre capa de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, medida la superficie ejecutada  | 5 | 1,00 | 5,00 |       |        |
|       |   |   |      | 5,00 | 75,75 | 378,75 |
| 01.03 | <b>m2 baldosa terracota</b>   |   |      |      |       |        |
|       | Baldosas de Terracota , según planos de detalles, incluido parte proporcional de cenefa de marmol blanco macael, incluso capa de mortero de 4 cm. de espesor, i/relleno de juntas, sobre capa de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, medida la superficie ejecutada   | 5 | 1,00 | 5,00 |       |        |
|       |   |   |      | 5,00 | 63,56 | 317,80 |
| 01.04 | <b>m2 Marmol Coto Flameado</b>  |   |      |      |       |        |
|       | Marmol Coto Ocre 25% abujardado y 75% flameado 40x40x4cm , según planos de detalles, incluido parte proporcional de cenefa de marmol blanco macael, incluso capa de mortero de 4 cm. de espesor, i/relleno de juntas, sobre capa de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, medida la superficie ejecutada  | 5 | 1,00 | 5,00 |       |        |
|       |   |   |      | 5,00 | 71,82 | 359,10 |
| 01.05 | <b>m2 granito Viscont White cenef.blanca</b>  |   |      |      |       |        |
|       | Granito Viscont White 50x1.20x4cm , según planos de detalles, incluido parte proporcional de cenefa de marmol blanco macael, i/relleno de juntas, sobre capa de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, medida la superficie ejecutada  | 5 | 1,00 | 5,00 |       |        |
|       |   |   |      | 5,00 | 69,70 | 348,50 |
| 01.06 | <b>m2 roseta</b>  |   |      |      |       |        |
|       | Roseta de diametro 45 m, compuesta por combinación de distintos materiales de espesor 6 cm, Granito blanco Dallas, Granito gris Serena, Marmol Blanco Macael, Marmol Marron Emperador, Marmol Sierra Elviria, Marmol Travertino Marmol coto ocre, Granito Gris Serena , según planos de detalles 4.9. incluso capa de mortero de 4 cm. de espesor, i/relleno de juntas, sobre capa de hormigón  |   |      |      |       |        |



**PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN  
DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018**

HM-20 de 15 cm de espesor, medida la superficie ejecutada

|       |  |   |      |      |      |       |                 |
|-------|--|---|------|------|------|-------|-----------------|
|       |  | 5 | 1,00 | 5,00 |      |       |                 |
| 01.07 | <b>m2 Marmol Coto Ocre Acanalado</b><br>Marmol Coto Ocre Acanalado dimensiones 50x30x4cm , según planos de detalles, incluido parte proporcional de cenefa de marmol blanco macael, incluso capa de mortero de 4 cm. de espesor, i/relleno de juntas, sobre capa de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, medida la superficie ejecutada       | 5 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 72,30 | 361,50          |
| 01.08 | <b>m2 granito Viscont White cenefa verde</b><br>Granito Viscont White , según planos de detalles, incluido parte proporcional de cenefa de granito verde imperial taco 10x15x7cm, i/relleno de juntas, sobre capa de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, medida la superficie ejecutada  | 5 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 71,82 | 359,10          |
|       | <b>Acera Plaza</b>   | 5 | 1,00 | 5,00 |      |       |                 |
| 01.09 | <b>m2 granito Viscont White 50% ABUJ</b><br>Granito Viscont White 50x1.20x4cm abujardado 50%, según planos de detalles 4.11, incluido parte proporcional de taladros necesarios para instalaciones y cenefa de granito verde imperial, i/relleno de juntas, sobre capa de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, medida la superficie ejecutada | 5 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 69,70 | 348,50          |
|       |  | 5 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 72,77 | 363,85          |
|       | <b>TOTAL CAPÍTULO 01 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO .....</b>   |   |      |      |      |       | <b>3.190,25</b> |



**PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN  
DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018**

**CAPÍTULO 02 CABLEADO ELÉCTRICO Y ACOMETIDAS**

02.01

**Instalación eléctrica**

Instalación de líneas eléctricas y acometidas que incluye el montaje de los cuadros y circuitos necesarios, el mantenimiento y custodia de estos durante el periodo de fiestas y el posterior desmontaje. Incluye las conexiones de todos y cada uno de los elementos decorativos correspondientes. El conductor a utilizar será de cobre aislado RZ1-K 0,6/1 kV, de las secciones indicadas en los documentos adjuntos a este presupuesto.

|   |    |       |       |        |                  |
|---|----|-------|-------|--------|------------------|
| MIJAS PUEBLO  | 14 | 14,00 |       |        |                  |
| LA CALA DE MIJAS  | 11 | 11,00 |       |        |                  |
| LAS LAGUNAS DE MIJAS  | 33 | 33,00 |       |        |                  |
|   |    |       | 58,00 | 667,12 | 38.692,96        |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 02 CABLEADO ELÉCTRICO Y ACOMETIDAS.....</b> |    |       |       |        | <b>38.692,96</b> |



**PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN  
DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018**

**CAPÍTULO 03 LEGALIZACIÓN**

03.01

**UD LEGALIZACIÓN**

Certificado técnico y legalización, incluso boletines y dirección de obra.

|  |      |      |          |                 |
|--|------|------|----------|-----------------|
| 1  | 1,00 | 1,00 | 4.400,00 | 4.400,00        |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 03 LEGALIZACIÓN.....</b> |      |      |          | <b>4.400,00</b> |



**PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN  
DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018**

**CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD**

04.01

Ud SEGURIDAD Y SALUD

|  |      |      |          |                 |
|--|------|------|----------|-----------------|
| 1  | 1,00 | 1,00 | 4.000,00 | 4.000,00        |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD .....</b> |      |      |          | <b>4.000,00</b> |



**PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN  
DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018**

**CAPÍTULO 05 SERVICIO DE GUARDIA Y MANTENIMIENTO**

05.01

**PA SERVICIO DE GUARDIA**

Servicio de guardia durante los días de fiestas para repaso y verificación de las instalaciones.

|   |      |      |          |                 |
|---|------|------|----------|-----------------|
| 1   | 1,00 | 1,00 | 6.000,00 | 6.000,00        |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 05 SERVICIO DE GUARDIA Y MANTENIMIENTO.....</b> |      |      |          | <b>6.000,00</b> |





**PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN  
DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018**

**CAPÍTULO 06 INSTALACIÓN Y APARAMENTA EN ALQUILER**

**SUBCAPÍTULO 06.01 APARAMENTA EN ALQUILER EN MIJAS PUEBLO**

**APARTADO 06.01.01 FACHADA AYUNTAMIENTO**

|             |  |       |  |       |                  |
|-------------|--|-------|--|-------|------------------|
| 06.01.01.01 | <b>Ud LETRERO DE FELIZ NAVIDAD 0 ESTRELLAS 2D DE MÁS DE 7M</b>   |       |  |       |                  |
|             | Unidad de letrero de Feliz Navidad o estrella de más de 7 metros de longitud y 1,5 m de ancho totalmente instalado, incluyendo la p.p. de pequeño material, montaje y desmontaje   |       |  |       |                  |
|             | 1  | 1,00  |  | 1,00  | 599,44           |
|             |  |       |  |       | 599,44           |
| 06.01.01.02 | <b>Ud ARCO DE FAROLA POSADO O SOBRE POSTE</b>  |       |  |       |                  |
|             | Unidad de dibujo ornamental en forma de banderola para instalar en columna de alumbrado público fabricada en tecnología led incluida p.p. pequeño material, montaje y desmontaje.  |       |  |       |                  |
|             | 12   | 12,00 |  | 12,00 | 171,94           |
|             |  |       |  |       | 2.063,28         |
| 06.01.01.03 | <b>Ud CORTINA DE LED DE HASTA 6 M. DE LONGITUD Y 2M. ALTURA</b>  |       |  |       |                  |
|             | Alquiler y montaje de dibujo ornamental de cortinas de 6m longitud y 2m de alto con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido.  |       |  |       |                  |
|             | 3  | 3,00  |  | 3,00  | 403,34           |
|             |  |       |  |       | 1.210,02         |
|             | <b>TOTAL APARTADO 06.01.01 FACHADA AYUNTAMIENTO...</b>   |       |  |       | <b>3.872,74</b>  |
|             | <b>APARTADO 06.01.02 PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA</b>   |       |  |       |                  |
| 06.01.02.01 | <b>Ud MOTIVO ORNAMENTAL 3D COLGADO AISLADO EN ALQUILER</b>   |       |  |       |                  |
|             | Motivo ornamental 3D fabricado con tecnología led para montar en casco histórico y demás núcleos urbanos del término municipal   |       |  |       |                  |
|             | 10   | 10,00 |  | 10,00 | 506,57           |
|             |  |       |  |       | 5.065,70         |
| 06.01.02.02 | <b>Ud ARBOL CONICO DE LED AUTOPORTANTE H&gt;12M PLAZA</b>  |       |  |       |                  |
|             | Instalación de árbol a juego con decoración ornamental de Plaza Virgen de la peña con 12 m. de altura como mínimo fabricado con tecnología led con protección ornamental antivandálica propuesto en criterios subjetivos. Incluido el cableado y la pp material. |       |  |       |                  |
|             | 1  | 1,00  |  | 1,00  | 18.972,74        |
|             |  |       |  |       | 18.972,74        |
|             | <b>TOTAL APARTADO 06.01.02 PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA.</b>  |       |  |       | <b>24.038,44</b> |



**PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN  
DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018**

|                    |  |    |       |       |                 |
|--------------------|--|----|-------|-------|-----------------|
| <b>06.01.03.01</b> | <b>APARTADO 06.01.03 AVDA. VIRGEN DE LA PEÑA</b><br>Ud ARCO DECORATIVO DE MÁS DE 7 M DE LED EN ALQUILER  |    |       |       |                 |
|                    | Alquiler y montaje de dibujo ornamental para alumbrado de Navidad de mas de 7 metros de longitud con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido. |    |       |       |                 |
|                    |  | 10 | 10,00 | 10,00 | 599,44          |
|                    |  |    |       |       | 5.994,40        |
|                    | <b>TOTAL APARTADO 06.01.03 AVDA. VIRGEN DE LA PEÑA..</b>   |    |       |       | <b>5.994,40</b> |
| <b>06.01.04.01</b> | <b>APARTADO 06.01.04 CALLE MÁLAGA</b><br>Ud ARCO DECORATIVO DE 3m hasta 5 M DE LED EN ALQUILER   |    |       |       |                 |
|                    | Alquiler y montaje de dibujo ornamental para alumbrado de Navidad de hasta 5 metros de longitud con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido.  |    |       |       |                 |
|                    |  | 17 | 17,00 | 17,00 | 340,64          |
|                    |  |    |       |       | 5.790,88        |
|                    | <b>TOTAL APARTADO 06.01.04 CALLE MÁLAGA.....</b>   |    |       |       | <b>5.790,88</b> |
| <b>06.01.05.01</b> | <b>APARTADO 06.01.05 CALLE LOS CAÑOS</b><br>Ud ARCO DECORATIVO DE MENOS DE 3M DE LED EN ALQUILER   |    |       |       |                 |
|                    | Alquiler y montaje de dibujo ornamental para alumbrado de Navidad de hasta 3 metros de longitud con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido.  |    |       |       |                 |
|                    |  | 10 | 10,00 | 10,00 | 287,93          |
|                    |  |    |       |       | 2.879,30        |
|                    | <b>TOTAL APARTADO 06.01.05 CALLE LOS CAÑOS .....</b>   |    |       |       | <b>2.879,30</b> |
| <b>06.01.06.01</b> | <b>APARTADO 06.01.06 CALLE SAN SEBASTIÁN</b><br>Ud ARCO DECORATIVO DE MENOS DE 3M DE LED EN ALQUILER   |    |       |       |                 |
|                    | Alquiler y montaje de dibujo ornamental para alumbrado de Navidad de hasta 3 metros de longitud con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido.  |    |       |       |                 |
|                    |  | 8  | 8,00  | 8,00  | 287,93          |
|                    |  |    |       |       | 2.303,44        |
|                    | <b>TOTAL APARTADO 06.01.06 CALLE SAN SEBASTIÁN .....</b>   |    |       |       | <b>2.303,44</b> |
| <b>06.01.07.01</b> | <b>APARTADO 06.01.07 CALLE CARRIL</b><br>Ud ARCO DECORATIVO DE 3m hasta 5 M DE LED EN ALQUILER   |    |       |       |                 |
|                    | Alquiler y montaje de dibujo ornamental para alumbrado de Navidad de hasta 5 metros de longitud con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido.  |    |       |       |                 |
|                    |  | 10 | 10,00 | 10,00 | 340,64          |
|                    |  |    |       |       | 3.406,40        |
|                    | <b>TOTAL APARTADO 06.01.07 CALLE CARRIL.....</b>   |    |       |       | <b>3.406,40</b> |



**PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN  
DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018**

|                    |   |   |      |      |                 |
|--------------------|---|---|------|------|-----------------|
| <b>06.01.08.01</b> | <b>APARTADO 06.01.08 PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN</b><br>Ud <b>FIGURAS EN 2D APOYADAS ILUMINADAS MÁS DE 3M.</b>   |   |      |      |                 |
|                    | Instalación de figuras en 2D iluminadas con tecnología LED de hasta 3 M. en distintos sitios del término municipal, apoyadas sobre plataformas metálicas proporcionadas por la adjudicataria en régimen de alquiler |   |      |      |                 |
|                    |   | 6 | 6,00 | 6,00 | 394,94          |
|                    |   |   |      |      | 2.369,64        |
|                    | <b>TOTAL APARTADO 06.01.08 PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN</b>   |   |      |      |                 |
|                    |   |   |      |      | <b>2.369,64</b> |
| <b>06.01.09.01</b> | <b>APARTADO 06.01.09 BARRIO SANTA ANA</b><br>Ud <b>LETRERO DE FELIZ NAVIDAD 0 ESTRELLAS 2D DE MÁS DE 7M</b>   |   |      |      |                 |
|                    | Unidad de letrero de Feliz Navidad o estrella de más de 7 metros de longitud y 1,5 m de ancho totalmente instalado, incluyendo la p.p. de pequeño material, montaje y desmontaje                                    |   |      |      |                 |
|                    |   | 1 | 1,00 | 1,00 | 599,44          |
|                    |   |   |      |      | 599,44          |
|                    | <b>TOTAL APARTADO 06.01.09 BARRIO SANTA ANA .....</b>   |   |      |      |                 |
|                    |   |   |      |      | <b>599,44</b>   |
| <b>06.01.10.01</b> | <b>APARTADO 06.01.10 PLAZA JESÚS NAZARENO</b><br>Ud <b>MOTIVO ORNAMENTAL 3D COLGADO AISLADO EN ALQUILER</b>   |   |      |      |                 |
|                    | Motivo ornamental 3D fabricado con tecnología led para montar en casco histórico y demás núcleos urbanos del término municipal  |   |      |      |                 |
|                    |   | 1 | 1,00 | 1,00 | 506,57          |
|                    |   |   |      |      | 506,57          |
| <b>06.01.10.02</b> | <b>Ud CORTINA DE LED DE HASTA 6 M. DE LONGITUD Y 2M. ALTURA</b>   |   |      |      |                 |
|                    | Alquiler y montaje de dibujo ornamental de cortinas de 6m longitud y 2m de alto con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido.   |   |      |      |                 |
|                    |   | 3 | 3,00 | 3,00 | 403,34          |
|                    |   |   |      |      | 1.210,02        |
|                    | <b>TOTAL APARTADO 06.01.10 PLAZA JESÚS NAZARENO ....</b>  |   |      |      |                 |
|                    |   |   |      |      | <b>1.716,59</b> |
| <b>06.01.11.01</b> | <b>APARTADO 06.01.11 CASA MUSEO</b><br>Ud <b>ARCO DECORATIVO DE 5m hasta 7 M DE LED EN ALQUILER</b>   |   |      |      |                 |
|                    | Alquiler y montaje de dibujo ornamental para alumbrado de Navidad de hasta 7 metros de longitud con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido.                                 |   |      |      |                 |
|                    |   | 1 | 1,00 | 1,00 | 406,37          |
|                    |   |   |      |      | 406,37          |
|                    | <b>TOTAL APARTADO 06.01.11 CASA MUSEO .....</b>   |   |      |      |                 |
|                    |   |   |      |      | <b>406,37</b>   |



**PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN  
DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018**

|   |  |       |       |          |                  |
|---|--|-------|-------|----------|------------------|
| <b>APARTADO 06.01.12 AVENIDA DEL COMPÁS</b>                         |  |       |       |          |                  |
| 06.01.12.01   | <b>Ud ARCO DECORATIVO DE 3m hasta 5 M DE LED EN ALQUILER</b>   |       |       |          |                  |
|   | Alquiler y montaje de dibujo ornamental para alumbrado de Navidad de hasta 5 metros de longitud con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido.                                  |       |       |          |                  |
|   | 18   | 18,00 |       |          |                  |
|   |  |       | 18,00 | 340,64   | 6.131,52         |
|   | <b>TOTAL APARTADO 06.01.12 AVENIDA DEL COMPÁS .....</b>  |       |       |          | <b>6.131,52</b>  |
| <b>APARTADO 06.01.13 ROTONDA ENTRADA MIJAS PUEBLO</b>               |  |       |       |          |                  |
| 06.01.13.01   | <b>Ud LETRERO DE FELIZ NAVIDAD 0 ESTRELLAS 2D DE MÁS DE 7M</b>   |       |       |          |                  |
|   | Unidad de letrero de Feliz Navidad o estrella de más de 7 metros de longitud y 1,5 m de ancho totalmente instalado, incluyendo la p.p. de pequeño material, montaje y desmontaje                                     |       |       |          |                  |
|   | 1  | 1,00  |       |          |                  |
|   |  |       | 1,00  | 599,44   | 599,44           |
| 06.01.13.02   | <b>Ud ARCO DE FAROLA POSADO O SOBRE POSTE</b>  |       |       |          |                  |
|   | Unidad de dibujo ornamental en forma de banderola para instalar en columna de alumbrado público fabricada en tecnología led incluida p.p. pequeño material, montaje y desmontaje.                                    |       |       |          |                  |
|   | 7  | 7,00  |       |          |                  |
|   |  |       | 7,00  | 171,94   | 1.203,58         |
|   | <b>TOTAL APARTADO 06.01.13 ROTONDA ENTRADA MIJAS PUEBLO .....</b>  |       |       |          | <b>1.803,02</b>  |
|   | <b>TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 APARAMENTA EN ALQUILER EN MIJAS PUEBLO .....</b>  |       |       |          | <b>61.312,18</b> |
| <b>SUBCAPÍTULO 06.02 APARAMENTA EN ALQUILER EN LA CALA DE MIJAS</b> |  |       |       |          |                  |
| <b>APARTADO 06.02.01 TENENCIA ALCALDÍA LA CALA</b>                  |  |       |       |          |                  |
| 06.02.01.01   | <b>Ud LETRERO DE FELIZ NAVIDAD 0 ESTRELLAS 2D DE MÁS DE 7M</b>   |       |       |          |                  |
|   | Unidad de letrero de Feliz Navidad o estrella de más de 7 metros de longitud y 1,5 m de ancho totalmente instalado, incluyendo la p.p. de pequeño material, montaje y desmontaje                                     |       |       |          |                  |
|   | 1  | 1,00  |       |          |                  |
|   |  |       | 1,00  | 599,44   | 599,44           |
| 06.02.01.02   | <b>Ud FIGURAS EN 3D APOYADAS ILUMINADAS MÁS DE 3M.</b>   |       |       |          |                  |
|   | Instalación de figuras en 3D iluminadas con tecnología LED de más de 3 M. en distintos sitios del término municipal, apoyadas sobre plataformas metálicas proporcionadas por la adjudicataria en régimen de alquiler |       |       |          |                  |
|   | 1  | 1,00  |       |          |                  |
|   |  |       | 1,00  | 1.475,94 | 1.475,94         |
| 06.02.01.03   | <b>Ud CORTINA DE LED DE HASTA 6 M. DE LONGITUD Y 2M. ALTURA</b>  |       |       |          |                  |
|   | Alquiler y montaje de dibujo ornamental de cortinas de 6m longitud y 2m de alto con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido.  |       |       |          |                  |
|   | 3  | 3,00  |       |          |                  |
|   |  |       | 3,00  | 403,34   | 1.210,02         |
|   | <b>TOTAL APARTADO 06.02.01 TENENCIA ALCALDÍA LA CALA</b>   |       |       |          | <b>3.280,02</b>  |



**PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN  
DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018**

|                    |   |    |       |       |                 |
|--------------------|---|----|-------|-------|-----------------|
| <b>06.02.02.01</b> | <b>APARTADO 06.02.02 BOULEVARD LA CALA</b><br>Ud ARCO DECORATIVO DE 3m hasta 5 M DE LED EN ALQUILER   |    |       |       |                 |
|                    | Alquiler y montaje de dibujo ornamental para alumbrado de Navidad de hasta 5 metros de longitud con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido.                                 |    |       |       |                 |
|                    |   | 27 | 27,00 |       |                 |
|                    |   |    |       | 27,00 | 340,64          |
|                    |   |    |       |       | 9.197,28        |
|                    | <b>TOTAL APARTADO 06.02.02 BOULEVARD LA CALA.....</b>   |    |       |       | <b>9.197,28</b> |
| <b>06.02.03.01</b> | <b>APARTADO 06.02.03 ROTONDA BAJO AUTOVÍA</b><br>Ud FIGURAS EN 2D APOYADAS ILUMINADAS MÁS DE 3M.  |    |       |       |                 |
|                    | Instalación de figuras en 2D iluminadas con tecnología LED de hasta 3 M. en distintos sitios del término municipal, apoyadas sobre plataformas metálicas proporcionadas por la adjudicataria en régimen de alquiler |    |       |       |                 |
|                    |   | 14 | 14,00 |       |                 |
|                    |   |    |       | 14,00 | 394,94          |
|                    |   |    |       |       | 5.529,16        |
|                    | <b>TOTAL APARTADO 06.02.03 ROTONDA BAJO AUTOVÍA ....</b>  |    |       |       | <b>5.529,16</b> |
| <b>06.02.04.01</b> | <b>APARTADO 06.02.04 CALLE TORROX</b><br>Ud ARCO DECORATIVO DE 3m hasta 5 M DE LED EN ALQUILER  |    |       |       |                 |
|                    | Alquiler y montaje de dibujo ornamental para alumbrado de Navidad de hasta 5 metros de longitud con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido.                                 |    |       |       |                 |
|                    |   | 10 | 10,00 |       |                 |
|                    |   |    |       | 10,00 | 340,64          |
|                    |   |    |       |       | 3.406,40        |
|                    | <b>TOTAL APARTADO 06.02.04 CALLE TORROX.....</b>  |    |       |       | <b>3.406,40</b> |
| <b>06.02.05.01</b> | <b>APARTADO 06.02.05 CALLE MARBELLA</b><br>Ud ARCO DECORATIVO DE 3m hasta 5 M DE LED EN ALQUILER  |    |       |       |                 |
|                    | Alquiler y montaje de dibujo ornamental para alumbrado de Navidad de hasta 5 metros de longitud con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido.                                 |    |       |       |                 |
|                    |   | 8  | 8,00  |       |                 |
|                    |   |    |       | 8,00  | 340,64          |
|                    |   |    |       |       | 2.725,12        |
|                    | <b>TOTAL APARTADO 06.02.05 CALLE MARBELLA .....</b>   |    |       |       | <b>2.725,12</b> |
| <b>06.02.06.01</b> | <b>APARTADO 06.02.06 IGLESIA SANTA TERESA</b><br>Ud ARCO DECORATIVO DE 5m hasta 7 M DE LED EN ALQUILER  |    |       |       |                 |
|                    | Alquiler y montaje de dibujo ornamental para alumbrado de Navidad de hasta 7 metros de longitud con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido.                                 |    |       |       |                 |
|                    |   | 1  | 1,00  |       |                 |
|                    |   |    |       | 1,00  | 406,37          |
|                    |   |    |       |       | 406,37          |
|                    | <b>TOTAL APARTADO 06.02.06 IGLESIA SANTA TERESA .....</b>   |    |       |       | <b>406,37</b>   |



**PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN  
DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018**

|   |   |       |       |        |                  |
|---|---|-------|-------|--------|------------------|
| <b>APARTADO 06.02.07 CALLE CÁRTAMA</b>                                  |   |       |       |        |                  |
| 06.02.07.01   | <b>Ud ARCO DECORATIVO DE 3m hasta 5 M DE LED EN ALQUILER</b>  |       |       |        |                  |
|   | Alquiler y montaje de dibujo ornamental para alumbrado de Navidad de hasta 5 metros de longitud con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido. |       |       |        |                  |
|   | 20  | 20,00 | 20,00 | 340,64 | 6.812,80         |
|   | <b>TOTAL APARTADO 06.02.07 CALLE CÁRTAMA .....</b>  |       |       |        | <b>6.812,80</b>  |
| <b>APARTADO 06.02.08 CALLE ANTEQUERA</b>                                |   |       |       |        |                  |
| 06.02.08.01   | <b>Ud ARCO DECORATIVO DE 3m hasta 5 M DE LED EN ALQUILER</b>  |       |       |        |                  |
|   | Alquiler y montaje de dibujo ornamental para alumbrado de Navidad de hasta 5 metros de longitud con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido. |       |       |        |                  |
|   | 24  | 24,00 | 24,00 | 340,64 | 8.175,36         |
|   | <b>TOTAL APARTADO 06.02.08 CALLE ANTEQUERA.....</b>   |       |       |        | <b>8.175,36</b>  |
| <b>APARTADO 06.02.09 CALLE TORREÓN</b>                                  |   |       |       |        |                  |
| 06.02.09.01   | <b>Ud ARCO DECORATIVO DE 3m hasta 5 M DE LED EN ALQUILER</b>  |       |       |        |                  |
|   | Alquiler y montaje de dibujo ornamental para alumbrado de Navidad de hasta 5 metros de longitud con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido. |       |       |        |                  |
|   | 8   | 8,00  | 8,00  | 340,64 | 2.725,12         |
|   | <b>TOTAL APARTADO 06.02.09 CALLE TORREÓN .....</b>  |       |       |        | <b>2.725,12</b>  |
| <b>APARTADO 06.02.10 CALLE TORREMOLINOS</b>                             |   |       |       |        |                  |
| 06.02.10.01   | <b>Ud ARCO DECORATIVO DE 3m hasta 5 M DE LED EN ALQUILER</b>  |       |       |        |                  |
|   | Alquiler y montaje de dibujo ornamental para alumbrado de Navidad de hasta 5 metros de longitud con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido. |       |       |        |                  |
|   | 11  | 11,00 | 11,00 | 340,64 | 3.747,04         |
|   | <b>TOTAL APARTADO 06.02.10 CALLE TORREMOLINOS .....</b>   |       |       |        | <b>3.747,04</b>  |
|   | <b>TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 APARAMENTA EN ALQUILER EN LA CALA DE MIJAS .....</b>   |       |       |        | <b>46.010,05</b> |
| <b>SUBCAPÍTULO 06.03 APARAMENTA EN ALQUILER EN LAS LAGUNAS DE MIJAS</b> |   |       |       |        |                  |



**PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN  
DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018**

|                    |   |    |       |       |                 |
|--------------------|---|----|-------|-------|-----------------|
| <b>06.03.01.01</b> | <b>APARTADO 06.03.01 AVDA. MIGUEL HERNÁNDEZ</b>   |    |       |       |                 |
|                    | Ud ARCO DE FAROLA POSADO O SOBRE POSTE  |    |       |       |                 |
|                    | Unidad de dibujo ornamental en forma de banderola para instalar en columna de alumbrado público fabricada en tecnología led incluida p.p. pequeño material, montaje y desmontaje. |    |       |       |                 |
|                    |   | 30 | 30,00 | 30,00 | 171,94          |
|                    |   |    |       |       | 5.158,20        |
|                    | <b>TOTAL APARTADO 06.03.01 AVDA. MIGUEL HERNÁNDEZ.</b>  |    |       |       | <b>5.158,20</b> |
| <b>06.03.02.01</b> | <b>APARTADO 06.03.02 AVDA. MARÍA ZAMBRANO</b>   |    |       |       |                 |
|                    | Ud ARCO DE FAROLA POSADO O SOBRE POSTE  |    |       |       |                 |
|                    | Unidad de dibujo ornamental en forma de banderola para instalar en columna de alumbrado público fabricada en tecnología led incluida p.p. pequeño material, montaje y desmontaje. |    |       |       |                 |
|                    |   | 47 | 47,00 | 47,00 | 171,94          |
|                    |   |    |       |       | 8.081,18        |
|                    | <b>TOTAL APARTADO 06.03.02 AVDA. MARÍA ZAMBRANO ....</b>  |    |       |       | <b>8.081,18</b> |
| <b>06.03.03.01</b> | <b>APARTADO 06.03.03 CNO. CAMPANALES ZONA 2</b>   |    |       |       |                 |
|                    | Ud ARCO DE FAROLA POSADO O SOBRE POSTE  |    |       |       |                 |
|                    | Unidad de dibujo ornamental en forma de banderola para instalar en columna de alumbrado público fabricada en tecnología led incluida p.p. pequeño material, montaje y desmontaje. |    |       |       |                 |
|                    |   | 37 | 37,00 | 37,00 | 171,94          |
|                    |   |    |       |       | 6.361,78        |
|                    | <b>TOTAL APARTADO 06.03.03 CNO. CAMPANALES ZONA 2.</b>  |    |       |       | <b>6.361,78</b> |
| <b>06.03.04.01</b> | <b>APARTADO 06.03.04 AVDA. LOS LIRIOS</b>   |    |       |       |                 |
|                    | Ud ARCO DE FAROLA POSADO O SOBRE POSTE  |    |       |       |                 |
|                    | Unidad de dibujo ornamental en forma de banderola para instalar en columna de alumbrado público fabricada en tecnología led incluida p.p. pequeño material, montaje y desmontaje. |    |       |       |                 |
|                    |   | 42 | 42,00 | 42,00 | 171,94          |
|                    |   |    |       |       | 7.221,48        |
|                    | <b>TOTAL APARTADO 06.03.04 AVDA. LOS LIRIOS.....</b>  |    |       |       | <b>7.221,48</b> |
| <b>06.03.05.01</b> | <b>APARTADO 06.03.05 CALLE PALOMAR</b>  |    |       |       |                 |
|                    | Ud ARCO DE FAROLA POSADO O SOBRE POSTE  |    |       |       |                 |
|                    | Unidad de dibujo ornamental en forma de banderola para instalar en columna de alumbrado público fabricada en tecnología led incluida p.p. pequeño material, montaje y desmontaje. |    |       |       |                 |
|                    |   | 20 | 20,00 | 20,00 | 171,94          |
|                    |   |    |       |       | 3.438,80        |
|                    | <b>TOTAL APARTADO 06.03.05 CALLE PALOMAR .....</b>  |    |       |       | <b>3.438,80</b> |





**PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN  
DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018**

|                    |  |    |       |       |                  |
|--------------------|--|----|-------|-------|------------------|
| <b>06.03.06.01</b> | <b>APARTADO 06.03.06 CNO. VIEJO COÍN ZONA SUPERIOR</b><br>Ud ARCO DE FAROLA POSADO O SOBRE POSTE   |    |       |       |                  |
|                    | Unidad de dibujo ornamental en forma de banderola para instalar en columna de alumbrado público fabricada en tecnología led incluida p.p. pequeño material, montaje y desmontaje.    |    |       |       |                  |
|                    |  | 21 | 21,00 | 21,00 | 171,94           |
|                    |  |    |       |       | 3.610,74         |
|                    | <b>TOTAL APARTADO 06.03.06 CNO. VIEJO COÍN ZONA SUPERIOR .....</b>   |    |       |       | <b>3.610,74</b>  |
| <b>06.03.07.01</b> | <b>APARTADO 06.03.07 CALLE LA UNIÓN</b><br>Ud ARCO DE FAROLA POSADO O SOBRE POSTE  |    |       |       |                  |
|                    | Unidad de dibujo ornamental en forma de banderola para instalar en columna de alumbrado público fabricada en tecnología led incluida p.p. pequeño material, montaje y desmontaje.    |    |       |       |                  |
|                    |  | 16 | 16,00 | 16,00 | 171,94           |
|                    |  |    |       |       | 2.751,04         |
|                    | <b>TOTAL APARTADO 06.03.07 CALLE LA UNIÓN .....</b>  |    |       |       | <b>2.751,04</b>  |
| <b>06.03.08.01</b> | <b>APARTADO 06.03.08 IGLESIA SAN MANUEL</b><br>Ud LETRERO DE FELIZ NAVIDAD 0 ESTRELLAS 2D DE MÁS DE 7M   |    |       |       |                  |
|                    | Unidad de letrero de Feliz Navidad o estrella de más de 7 metros de longitud y 1,5 m de ancho totalmente instalado, incluyendo la p.p. de pequeño material, montaje y desmontaje     |    |       |       |                  |
|                    |  | 1  | 1,00  | 1,00  | 599,44           |
|                    |  |    |       |       | 599,44           |
|                    | <b>TOTAL APARTADO 06.03.08 IGLESIA SAN MANUEL .....</b>  |    |       |       | <b>599,44</b>    |
| <b>06.03.09.01</b> | <b>APARTADO 06.03.09 AVDA. MIJAS ZONA 1</b><br>Ud ARCO DE FAROLA POSADO O SOBRE POSTE  |    |       |       |                  |
|                    | Unidad de dibujo ornamental en forma de banderola para instalar en columna de alumbrado público fabricada en tecnología led incluida p.p. pequeño material, montaje y desmontaje.    |    |       |       |                  |
|                    |  | 30 | 30,00 | 30,00 | 171,94           |
|                    |  |    |       |       | 5.158,20         |
|                    | <b>TOTAL APARTADO 06.03.09 AVDA. MIJAS ZONA 1 .....</b>  |    |       |       | <b>5.158,20</b>  |
| <b>06.03.10.01</b> | <b>APARTADO 06.03.10 AVDA. MIJAS ZONA 2</b><br>Ud ARCO DECORATIVO DE MÁS DE 7 M DE LED EN ALQUILER   |    |       |       |                  |
|                    | Alquiler y montaje de dibujo ornamental para alumbrado de Navidad de mas de 7 metros de longitud con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido. |    |       |       |                  |
|                    |  | 25 | 25,00 | 25,00 | 599,44           |
|                    |  |    |       |       | 14.986,00        |
|                    | <b>TOTAL APARTADO 06.03.10 AVDA. MIJAS ZONA 2 .....</b>  |    |       |       | <b>14.986,00</b> |



**PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN  
DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018**

|                    |  |    |       |       |        |                  |
|--------------------|--|----|-------|-------|--------|------------------|
| <b>06.03.11.01</b> | <b>APARTADO 06.03.11 CNO. EL ALBERO</b>  |    |       |       |        |                  |
|                    | Ud ARCO DECORATIVO DE MÁS DE 7 M DE LED EN ALQUILER  |    |       |       |        |                  |
|                    | Alquiler y montaje de dibujo ornamental para alumbrado de Navidad de mas de 7 metros de longitud con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido. |    |       |       |        |                  |
|                    |  | 22 | 22,00 | 22,00 | 599,44 | 13.187,68        |
|                    | <b>TOTAL APARTADO 06.03.11 CNO. EL ALBERO.....</b>   |    |       |       |        | <b>13.187,68</b> |
| <b>06.03.12.01</b> | <b>APARTADO 06.03.12 AVDA. LAS MARGARITAS ZONA 1</b>   |    |       |       |        |                  |
|                    | Ud ARCO DECORATIVO DE 3m hasta 5 M DE LED EN ALQUILER  |    |       |       |        |                  |
|                    | Alquiler y montaje de dibujo ornamental para alumbrado de Navidad de hasta 5 metros de longitud con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido.  |    |       |       |        |                  |
|                    |  | 5  | 5,00  | 5,00  | 340,64 | 1.703,20         |
|                    | <b>TOTAL APARTADO 06.03.12 AVDA. LAS MARGARITAS ZONA 1</b>   |    |       |       |        | <b>1.703,20</b>  |
| <b>06.03.13.01</b> | <b>APARTADO 06.03.13 AVDA. LAS MARGARITAS ZONA 2</b>   |    |       |       |        |                  |
|                    | Ud ARCO DECORATIVO DE 5m hasta 7 M DE LED EN ALQUILER  |    |       |       |        |                  |
|                    | Alquiler y montaje de dibujo ornamental para alumbrado de Navidad de hasta 7 metros de longitud con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido.  |    |       |       |        |                  |
|                    |  | 16 | 16,00 | 16,00 | 406,37 | 6.501,92         |
|                    | <b>TOTAL APARTADO 06.03.13 AVDA. LAS MARGARITAS ZONA 2</b>   |    |       |       |        | <b>6.501,92</b>  |
| <b>06.03.14.01</b> | <b>APARTADO 06.03.14 C/ RIO DE LAS PASADAS</b>   |    |       |       |        |                  |
|                    | Ud ARCO DECORATIVO DE 5m hasta 7 M DE LED EN ALQUILER  |    |       |       |        |                  |
|                    | Alquiler y montaje de dibujo ornamental para alumbrado de Navidad de hasta 7 metros de longitud con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido.  |    |       |       |        |                  |
|                    |  | 16 | 16,00 | 16,00 | 406,37 | 6.501,92         |
|                    | <b>TOTAL APARTADO 06.03.14 C/ RIO DE LAS PASADAS.....</b>  |    |       |       |        | <b>6.501,92</b>  |
| <b>06.03.15.01</b> | <b>APARTADO 06.03.15 CNO. VIEJO DE COÍN ZONA INFERIOR</b>  |    |       |       |        |                  |
|                    | Ud ARCO DECORATIVO DE 5m hasta 7 M DE LED EN ALQUILER  |    |       |       |        |                  |
|                    | Alquiler y montaje de dibujo ornamental para alumbrado de Navidad de hasta 7 metros de longitud con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido.  |    |       |       |        |                  |
|                    |  | 22 | 22,00 | 22,00 | 406,37 | 8.940,14         |
|                    | <b>TOTAL APARTADO 06.03.15 CNO. VIEJO DE COÍN ZONA INFERIOR.....</b>   |    |       |       |        | <b>8.940,14</b>  |



**PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN  
DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018**

|                    |   |    |       |       |                 |
|--------------------|---|----|-------|-------|-----------------|
| <b>06.03.16.01</b> | <b>APARTADO 06.03.16 C/SAN CRISTÓBAL, SAN JAVIER HASTA AVDA. MIJAS</b>  |    |       |       |                 |
|                    | Ud ARCO DECORATIVO DE 5m hasta 7 M DE LED EN ALQUILER   |    |       |       |                 |
|                    | Alquiler y montaje de dibujo ornamental para alumbrado de Navidad de hasta 7 metros de longitud con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido. |    |       |       |                 |
|                    |   | 23 | 23,00 | 23,00 | 406,37          |
|                    |   |    |       |       | 9.346,51        |
|                    | <b>TOTAL APARTADO 06.03.16 C/SAN CRISTÓBAL, SAN JAVIER HASTA AVDA. MIJAS .....</b>  |    |       |       | <b>9.346,51</b> |
| <b>06.03.17.01</b> | <b>APARTADO 06.03.17 C/SAN VALENTÍN</b>   |    |       |       |                 |
|                    | Ud ARCO DECORATIVO DE 3m hasta 5 M DE LED EN ALQUILER   |    |       |       |                 |
|                    | Alquiler y montaje de dibujo ornamental para alumbrado de Navidad de hasta 5 metros de longitud con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido. |    |       |       |                 |
|                    |   | 3  | 3,00  | 3,00  | 340,64          |
|                    |   |    |       |       | 1.021,92        |
|                    | <b>TOTAL APARTADO 06.03.17 C/SAN VALENTÍN .....</b>   |    |       |       | <b>1.021,92</b> |
| <b>06.03.18.01</b> | <b>APARTADO 06.03.18 CALLES COLINDANTES A PLAZA LA CALA Y MIJAS</b>   |    |       |       |                 |
|                    | Ud ARCO DECORATIVO DE 3m hasta 5 M DE LED EN ALQUILER   |    |       |       |                 |
|                    | Alquiler y montaje de dibujo ornamental para alumbrado de Navidad de hasta 5 metros de longitud con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido. |    |       |       |                 |
|                    |   | 18 | 18,00 | 18,00 | 340,64          |
|                    |   |    |       |       | 6.131,52        |
|                    | <b>TOTAL APARTADO 06.03.18 CALLES COLINDANTES A PLAZA LA CALA Y MIJAS.....</b>  |    |       |       | <b>6.131,52</b> |
| <b>06.03.19.01</b> | <b>APARTADO 06.03.19 C/VIRGEN DE LA PAZ</b>   |    |       |       |                 |
|                    | Ud ARCO DECORATIVO DE 3m hasta 5 M DE LED EN ALQUILER   |    |       |       |                 |
|                    | Alquiler y montaje de dibujo ornamental para alumbrado de Navidad de hasta 5 metros de longitud con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido. |    |       |       |                 |
|                    |   | 8  | 8,00  | 8,00  | 340,64          |
|                    |   |    |       |       | 2.725,12        |
|                    | <b>TOTAL APARTADO 06.03.19 C/VIRGEN DE LA PAZ.....</b>  |    |       |       | <b>2.725,12</b> |
| <b>06.03.20.01</b> | <b>APARTADO 06.03.20 C/VIRGEN DE FÁTIMA</b>   |    |       |       |                 |
|                    | Ud ARCO DECORATIVO DE 3m hasta 5 M DE LED EN ALQUILER   |    |       |       |                 |
|                    | Alquiler y montaje de dibujo ornamental para alumbrado de Navidad de hasta 5 metros de longitud con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido. |    |       |       |                 |
|                    |   | 8  | 8,00  | 8,00  | 340,64          |
|                    |   |    |       |       | 2.725,12        |
|                    | <b>TOTAL APARTADO 06.03.20 C/VIRGEN DE FÁTIMA .....</b>   |    |       |       | <b>2.725,12</b> |



**PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN  
DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018**

|             |   |   |      |      |          |                  |
|-------------|---|---|------|------|----------|------------------|
| 06.03.21.01 | <b>APARTADO 06.03.21 GLORIETA AVDA. MIJAS-FORD</b><br>Ud FIGURAS EN 3D APOYADAS ILUMINADAS MÁS DE 3M.<br>Instalación de figuras en 3D iluminadas con tecnología LED de más de 3 M. en distintos sitios del término municipal, apoyadas sobre plataformas metálicas proporcionadas por la adjudicataria en régimen de alquiler               | 8 | 8,00 | 8,00 | 1.475,94 | 11.807,52        |
|             | <b>TOTAL APARTADO 06.03.21 GLORIETA AVDA. MIJAS-FORD</b>  |   |      |      |          | <b>11.807,52</b> |
| 06.03.22.01 | <b>APARTADO 06.03.22 GLORIETA AVDA. MIJAS-MARTÍN Y PÉREZ</b><br>Ud FIGURAS EN 2D APOYADAS ILUMINADAS MÁS DE 3M.<br>Instalación de figuras en 2D iluminadas con tecnología LED de hasta 3 M. en distintos sitios del término municipal, apoyadas sobre plataformas metálicas proporcionadas por la adjudicataria en régimen de alquiler      | 5 | 5,00 | 5,00 | 394,94   | 1.974,70         |
|             | <b>TOTAL APARTADO 06.03.22 GLORIETA AVDA. MIJAS-MARTÍN Y PÉREZ .....</b>  |   |      |      |          | <b>1.974,70</b>  |
| 06.03.23.01 | <b>APARTADO 06.03.23 GLORIETA AVDA. MIGUEL HERNÁNDEZ-COMPRESA</b><br>Ud FIGURAS EN 2D APOYADAS ILUMINADAS MÁS DE 3M.<br>Instalación de figuras en 2D iluminadas con tecnología LED de hasta 3 M. en distintos sitios del término municipal, apoyadas sobre plataformas metálicas proporcionadas por la adjudicataria en régimen de alquiler | 3 | 3,00 | 3,00 | 394,94   | 1.184,82         |
|             | <b>TOTAL APARTADO 06.03.23 GLORIETA AVDA. MIGUEL HERNÁNDEZ-COMPRESA .....</b>   |   |      |      |          | <b>1.184,82</b>  |
| 06.03.24.01 | <b>APARTADO 06.03.24 GLORIETA ISLAS MARIANAS (CNO. COÍN)</b><br>Ud FIGURAS EN 2D APOYADAS ILUMINADAS MÁS DE 3M.<br>Instalación de figuras en 2D iluminadas con tecnología LED de hasta 3 M. en distintos sitios del término municipal, apoyadas sobre plataformas metálicas proporcionadas por la adjudicataria en régimen de alquiler      | 4 | 4,00 | 4,00 | 394,94   | 1.579,76         |
|             | <b>TOTAL APARTADO 06.03.24 GLORIETA ISLAS MARIANAS (CNO. COÍN) .....</b>  |   |      |      |          | <b>1.579,76</b>  |



**PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN  
DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018**

|   |   |    |       |       |                 |
|---|---|----|-------|-------|-----------------|
| <b>APARTADO 06.03.25 GLORIETA FRANCISCO CÁRDENAS (CNO. COÍN)</b>                |   |    |       |       |                 |
| 06.03.25.01   | <b>Ud FIGURAS EN 2D APOYADAS ILUMINADAS MÁS DE 3M.</b>  |    |       |       |                 |
|   | Instalación de figuras en 2D iluminadas con tecnología LED de hasta 3 M. en distintos sitios del término municipal, apoyadas sobre plataformas metálicas proporcionadas por la adjudicataria en régimen de alquiler |    |       |       |                 |
|   |   | 4  | 4,00  |       |                 |
|   |   |    |       | 4,00  | 394,94          |
|   |   |    |       |       | 1.579,76        |
|   | <b>TOTAL APARTADO 06.03.25 GLORIETA FRANCISCO CÁRDENAS (CNO. COÍN).....</b>   |    |       |       | <b>1.579,76</b> |
| <b>APARTADO 06.03.26 FACHADA TENENCIA ALCALDÍA LAS LAGUNAS</b>                  |   |    |       |       |                 |
| 06.03.26.01   | <b>Ud ARCO DE FAROLA POSADO O SOBRE POSTE</b>   |    |       |       |                 |
|   | Unidad de dibujo ornamental en forma de banderola para instalar en columna de alumbrado público fabricada en tecnología led incluida p.p. pequeño material, montaje y desmontaje.                                   |    |       |       |                 |
|   |   | 10 | 10,00 |       |                 |
|   |   |    |       | 10,00 | 171,94          |
|   |   |    |       |       | 1.719,40        |
| 06.03.26.02   | <b>Ud FIGURAS EN 2D APOYADAS ILUMINADAS MÁS DE 3M.</b>  |    |       |       |                 |
|   | Instalación de figuras en 2D iluminadas con tecnología LED de hasta 3 M. en distintos sitios del término municipal, apoyadas sobre plataformas metálicas proporcionadas por la adjudicataria en régimen de alquiler |    |       |       |                 |
|   |   | 6  | 6,00  |       |                 |
|   |   |    |       | 6,00  | 394,94          |
|   |   |    |       |       | 2.369,64        |
|   | <b>TOTAL APARTADO 06.03.26 FACHADA TENENCIA ALCALDÍA LAS LAGUNAS.....</b>   |    |       |       | <b>4.089,04</b> |
| <b>APARTADO 06.03.27 PLAZA DE MIJAS Y DE LA CALA Y FACHADA ASUNTOS SOCIALES</b> |   |    |       |       |                 |
| 06.03.27.01   | <b>Ud FIGURAS EN 2D APOYADAS ILUMINADAS MÁS DE 3M.</b>  |    |       |       |                 |
|   | Instalación de figuras en 2D iluminadas con tecnología LED de hasta 3 M. en distintos sitios del término municipal, apoyadas sobre plataformas metálicas proporcionadas por la adjudicataria en régimen de alquiler |    |       |       |                 |
|   |   | 6  | 6,00  |       |                 |
|   |   |    |       | 6,00  | 394,94          |
|   |   |    |       |       | 2.369,64        |
| 06.03.27.02   | <b>Ud ARCO DE FAROLA POSADO O SOBRE POSTE</b>   |    |       |       |                 |
|   | Unidad de dibujo ornamental en forma de banderola para instalar en columna de alumbrado público fabricada en tecnología led incluida p.p. pequeño material, montaje y desmontaje.                                   |    |       |       |                 |
|   |   | 5  | 5,00  |       |                 |
|   |   |    |       | 5,00  | 171,94          |
|   |   |    |       |       | 859,70          |
|   | <b>TOTAL APARTADO 06.03.27 PLAZA DE MIJAS Y DE LA CALA Y FACHADA ASUNTOS SOCIALES.....</b>  |    |       |       | <b>3.229,34</b> |



**PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN  
DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018**

|  |   |    |       |       |                   |
|--|---|----|-------|-------|-------------------|
| <b>APARTADO 06.03.28 FACHADA CASA DE LA CULTURA DE LAS LAGUNAS</b> |   |    |       |       |                   |
| 06.03.28.01  | <b>Ud ARCO DE FAROLA POSADO O SOBRE POSTE</b>   |    |       |       |                   |
|  | Unidad de dibujo ornamental en forma de banderola para instalar en columna de alumbrado público fabricada en tecnología led incluida p.p. pequeño material, montaje y desmontaje.   |    |       |       |                   |
|  |   | 6  | 6,00  |       |                   |
|  |   |    |       | 6,00  | 171,94            |
|  |   |    |       |       | 1.031,64          |
|  | <b>TOTAL APARTADO 06.03.28 FACHADA CASA DE LA CULTURA DE LAS LAGUNAS.....</b>   |    |       |       | <b>1.031,64</b>   |
| <b>APARTADO 06.03.29 FACHADA TEATRO</b>                            |   |    |       |       |                   |
| 06.03.29.01  | <b>Ud LETRERO DE FELIZ NAVIDAD 0 ESTRELLAS 2D DE MÁS DE 7M</b>  |    |       |       |                   |
|  | Unidad de letrero de Feliz Navidad o estrella de más de 7 metros de longitud y 1,5 m de ancho totalmente instalado, incluyendo la p.p. de pequeño material, montaje y desmontaje    |    |       |       |                   |
|  |   | 1  | 1,00  |       |                   |
|  |   |    |       | 1,00  | 599,44            |
|  |   |    |       |       | 599,44            |
| 06.03.29.02  | <b>Ud ARCO DE FAROLA POSADO O SOBRE POSTE</b>   |    |       |       |                   |
|  | Unidad de dibujo ornamental en forma de banderola para instalar en columna de alumbrado público fabricada en tecnología led incluida p.p. pequeño material, montaje y desmontaje.   |    |       |       |                   |
|  |   | 10 | 10,00 |       |                   |
|  |   |    |       | 10,00 | 171,94            |
|  |   |    |       |       | 1.719,40          |
|  | <b>TOTAL APARTADO 06.03.29 FACHADA TEATRO.....</b>  |    |       |       | <b>2.318,84</b>   |
|  | <b>TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 APARAMENTA EN ALQUILER EN LAS LAGUNAS DE MIJAS.....</b>  |    |       |       | <b>144.947,33</b> |
| 06.04.29.01  | <b>Ud APARAMENTA EN ALQUILER EN MIJAS PUEBLO</b>  |    |       |       |                   |
|  | Presupuestos anteriores   |    | 1,00  |       |                   |
|  |   |    |       | 1,00  | 61.312,18         |
|  |   |    |       |       | 61.312,18         |
| 06.04.29.02  | <b>Ud APARAMENTA EN ALQUILER EN LA CALA DE MIJAS</b>  |    |       |       |                   |
|  | Presupuestos anteriores   |    | 1,00  |       |                   |
|  |   |    |       | 1,00  | 46.010,05         |
|  |   |    |       |       | 46.010,05         |
| 06.04.29.03  | <b>Ud APARAMENTA EN ALQUILER EN LAS LAGUNAS DE MIJAS</b>  |    |       |       |                   |
|  | Presupuestos anteriores   |    | 1,00  |       |                   |
|  |   |    |       | 1,00  | 144.947,33        |
|  |   |    |       |       | 144.947,33        |
| 06.04.29.04  | <b>Ud ARCO DECORATIVO DE MENOS DE 3M DE LED EN ALQUILER</b>   |    |       |       |                   |
|  | Alquiler y montaje de dibujo ornamental para alumbrado de Navidad de hasta 3 metros de longitud con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido. |    |       |       |                   |
|  |   |    |       | 0     | 287,93            |
|  |   |    |       |       | 0                 |
| 06.04.29.05  | <b>Ud ARCO DECORATIVO DE 3m hasta 5 M DE LED EN ALQUILER</b>  |    |       |       |                   |
|  | Alquiler y montaje de dibujo ornamental para alumbrado de Navidad de hasta 5 metros de longitud con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido. |    |       |       |                   |
|  |   |    |       | 0     | 340,64            |
|  |   |    |       |       | 0                 |
| 06.04.29.06  | <b>Ud ARCO DECORATIVO DE 5m hasta 7 M DE LED EN ALQUILER</b>  |    |       |       |                   |
|  | Alquiler y montaje de dibujo ornamental para alumbrado de Navidad de hasta 7 metros de longitud con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido. |    |       |       |                   |
|  |   |    |       | 0     | 406,37            |
|  |   |    |       |       | 0                 |



## PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018

|                    |   |   |           |   |
|--------------------|---|---|-----------|---|
| <b>06.04.29.07</b> | <b>Ud ARCO DECORATIVO DE MÁS DE 7 M DE LED EN ALQUILER</b><br>Alquiler y montaje de dibujo ornamental para alumbrado de Navidad de mas de 7 metros de longitud con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido.  | 0 | 599,44    | 0 |
| <b>06.04.29.08</b> | <b>Ud LETRERO DE FELIZ NAVIDAD 0 ESTRELLAS 2D DE MÁS DE 7M</b><br>Unidad de letrero de Feliz Navidad o estrella de más de 7 metros de longitud y 1,5 m de ancho totalmente instalado, incluyendo la p.p. de pequeño material, montaje y desmontaje  | 0 | 599,44    | 0 |
| <b>06.04.29.09</b> | <b>Ud ARCO DE FAROLA POSADO O SOBRE POSTE</b><br>Unidad de dibujo ornamental en forma de banderola para instalar en columna de alumbrado público fabricada en tecnología led incluida p.p. pequeño material, montaje y desmontaje.  | 0 | 171,94    | 0 |
| <b>06.04.29.10</b> | <b>Ud FIGURAS EN 3D APOYADAS ILUMINADAS de hasta 3M.</b><br>Instalación de figuras en 3D iluminadas con tecnología LED de hasta 3 M. en distintos sitios del término municipal, apoyadas sobre plataformas metálicas proporcionadas por la adjudicataria en régimen de alquiler   | 0 | 1.075,94  | 0 |
| <b>06.04.29.11</b> | <b>Ud FIGURAS EN 3D APOYADAS ILUMINADAS MÁS DE 3M.</b><br>Instalación de figuras en 3D iluminadas con tecnología LED de más de 3 M. en distintos sitios del término municipal, apoyadas sobre plataformas metálicas proporcionadas por la adjudicataria en régimen de alquiler  | 0 | 1.475,94  | 0 |
| <b>06.04.29.12</b> | <b>Ud MOTIVO ORNAMENTAL 3D COLGADO AISLADO EN ALQUILER</b><br>Motivo ornamental 3D fabricado con tecnología led para montar en casco histórico y demás nucleos urbanos del término municipal  | 0 | 506,57    | 0 |
| <b>06.04.29.13</b> | <b>Ud CORTINA DE LED DE HASTA 6 M. DE LONGITUD Y 2M. ALTURA</b><br>Alquiler y montaje de dibujo ornamental de cortinas de 6m longitud y 2m de alto con tecnología led por el periodo de duración de las fiestas , desmontaje incluido.  | 0 | 403,34    | 0 |
| <b>06.04.29.14</b> | <b>Ud ARBOLES ALMENDROS LED H= 6M</b><br>Ud. arbol almendro en flor con tecnología Led y autoportante con montaje, desmontaje y p.p.  | 0 | 1.664,18  | 0 |
| <b>06.04.29.15</b> | <b>Ud ARBOL CONICO DE LED AUTOPORTANTE H&gt;12M PLAZA</b><br>Instalación de arbol a juego con decoración ornamental de Plaza Virgen de la peña con 12 m. de altura como mínimo fabricado con tecnología led con protección ornamental antivandálica propuesto en criterios subjetivos. Incluido el cableado y la pp material. | 0 | 18.972,74 | 0 |
| <b>06.04.29.16</b> | <b>Ud FIGURAS EN 2D APOYADAS ILUMINADAS MÁS DE 3M.</b><br>Instalación de figuras en 2D iluminadas con tecnología LED de hasta 3 M. en distintos sitios del término municipal, apoyadas sobre plataformas metálicas proporcionadas por la adjudicataria en régimen de alquiler   | 0 | 18.972,74 | 0 |





**PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN  
DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018**

|  |   |        |                   |
|--|---|--------|-------------------|
|  | 0 | 394,94 | 0                 |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 06 INSTALACIÓN Y APARAMENTA EN ALQUILER.....</b> |   |        | <b>252.269,56</b> |
| <b>TOTAL.....</b>  |   |        | <b>308.552,77</b> |

**RESUMEN TOTAL**

|    |  |                   |       |
|----|--|-------------------|-------|
| 01 | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO .....              | 3.190,25          | 1,03  |
| 02 | CABLEADO ELÉCTRICO Y ACOMETIDAS .....      | 38.692,96         | 12,54 |
| 03 | LEGALIZACIÓN .....                         | 4.400,00          | 1,43  |
| 04 | SEGURIDAD Y SALUD.....                     | 4.000,00          | 1,30  |
| 05 | SERVICIO DE GUARDIA Y MANTENIMIENTO .....  | 6.000,00          | 1,94  |
| 06 | INSTALACIÓN Y APARAMENTA EN ALQUILER ..... | 252.269,56        | 81,76 |
|    | <b>TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL</b>            | <b>308.552,77</b> |       |
|    | 21,00 % I.V.A. ....                        | 64.796,08         |       |
|    | <b>TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA</b>          | <b>373.348,85</b> |       |
|    | <b>TOTAL PRESUPUESTO GENERAL</b>           | <b>373.348,85</b> |       |

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS



**PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN  
DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD DEL AÑO 2017/2018**

**ANEXO 3.- PLANOS DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE NAVIDAD 2017/2018**